

KOSZTORYS OFERTOWY NR 3

KANLIZACJA DESZCZOWA

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1262R Hucisko - Brzoza Królewska - Biedaczów na odcinku od km 0+000 do km 3+172 w m. Hucisko i Brzoza Królewska"

| Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa grupy elementu rozliczeniowego | Jednostka | | Cena jednostkowa [PLN] | Wartość [PLN] |
|-----|-----------------------------|---|-----------|----------|------------------------|---------------|
| | | | Nazwa | Ilość | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | S.03.02.01. | Wykopy o ścianach pionowych pod studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, odcinki kolektora, przykanaliki oraz osadniki z wydobyciem urobku mechanicznie, gł. do 3m kat. gruntu I , szerokość wykopu 0,8-2,2m | m3 | 4 137,90 | | |
| 2 | S.03.02.01. | Wykonanie dolnej warstwy podsypki pod odcinki kolektora - ława z pospółki gr. 20cm | m3 | 347,35 | | |
| 3 | S.03.02.01. | Wykonanie górnej warstwy podsypki pod odcinki kolektora - podsypka piaskowa 15cm | m3 | 234,47 | | |
| 4 | S.03.02.01. | Wykonanie warstwy podsypki pod przykanaliki - podsypka piaskowa 20cm | m3 | 73,57 | | |
| 5 | S.03.02.01. | Wykonanie kanału z rur PP SN 8 Dn300 wraz z zakupem i transportem materiałów | m | 198,97 | | |
| 6 | S.03.02.01. | Wykonanie kanału z rur PP SN 8 Dn400 wraz z zakupem i transportem materiałów | m | 1 136,90 | | |
| 7 | S.03.02.01. | Wykonanie kanału z rur PP SN 8 Dn500 wraz z zakupem i transportem materiałów | m | 343,91 | | |
| 8 | S.03.02.01. | Wykonanie kanału z rur PP SN 8 Dn600 wraz z zakupem i transportem materiałów | m | 56,92 | | |
| 9 | S.03.02.01. | Wykonanie przykanalików z rur PP/PVC Dn200 wraz z zakupem i transportem materiałów | m | 459,80 | | |
| 10 | S.03.02.01. | Wykonanie studni żelbetowych rewizyjnych Dn1000 z włazem żeliwnym wraz z zakupem i transportem materiałów | szt. | 60,00 | | |
| 10a | S.03.02.01. | Wykonanie studni żelbetowych rewizyjnych Dn1200 z włazem żeliwnym wraz z zakupem i transportem materiałów | szt. | 16,00 | | |
| 11 | S.03.02.01. | Wykonanie studni żelbetowych rewizyjnych Dn1500 z włazem żeliwnym wraz z zakupem i transportem materiałów | szt. | 2 | | |

| Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa grupy elementu rozliczeniowego | Jednostka | | Cena jednostkowa [PLN] | Wartość [PLN] |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|-----------|----------|------------------------------|------------------|
| | | | Nazwa | Ilość | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 12 | S.03.02.01. | Wykonanie osadnika przy wlocie do studni chłonnej lub kanalizacji deszczowej wg KPED nr 1.14 wraz z zakupem i transportem materiałów | szt. | 7 | | |
| 13 | S.03.02.01. | Wykonanie studzienek ściekowych Dn500 z wpustem jezdniowym wraz z zakupem i transportem materiałów | szt. | 69,00 | | |
| 14 | S.03.02.01. | Wykonanie studzienek ściekowych Dn500 z wpustem kanałowym klasy D400, forma wklęsła wraz z zakupem i transportem materiałów w ciągu ścieku typu "mulda" | szt. | 37 | | |
| 15 | S.03.02.01. | Wykonanie warstw obsyпки i zasypki wraz z zagęszczeniem | m3 | 3 517,21 | | |
| 16 | S.03.02.01. | Wykonanie prób szczelności całości wykonanej kanalizacji deszczowej | szt. | 7,00 | | |
| Razem koszt netto PLN | | | | | | |
| Podatek VAT=23% | | | | | | |
| Ogółem koszt brutto PLN | | | | | | |