

1:100

1:500

poziom odniesienia 195,00 mnpm

rzędna terenu	201,90		201,95		201,81	201,58		201,19		201,06		200,76	
rzędna dna kanału	199,21		198,85		198,47	198,31		197,56		197,27		197,06	
zagłębienie	2,69		3,10		3,34	3,27		3,63		3,79		3,70	
spadki		i = 1,5%											
średnica i materiał		PCV Ø160 SN8										PCV Ø200 SN8	
odległości	0,00	L=24,07m	24,07	L=25,40m	49,47	L=10,55m	60,02	L=50,10m	110,12	L=19,06m	129,18	L=14,30m	143,48
	S1		S2		SIstn1	S3		S4		S5		S6	

	UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI AL. KOŚCIUSZKI 4 90-419 ŁÓDŹ tel: (042) 639 39 76 fax: (042) 632 23 47 http://www.umed.pl/			
PRZEDMIOT OPRACOWANIA	PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI W CELU UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE CENTRUM SPORTU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI PRZY UL. 6 SIERPNIA 69 - DZIAŁKA NR: 16/144, 16/145 (OBRĘB P-17) WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI;			
INWESTOR	UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI; AL.KOŚCIUSZKI 4 90-419 ŁÓDŹ			
TEMAT RYSUNKU	PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ OD S1 DO S6			NR RYSUNKU S-10
AUTORZY OPRACOWANIA	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
PROJEKTOWAŁ:	MAGDALENA TOŁŁOCZKO	LOD/4561/PBS/21		SKALA
SPRAWDZIŁ:	LIDIA KOWALCZYK	LOD/1506/POOS/10		1:100 / 1:500
BRANŻA	SANITARNA			DATA
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY			03.2022