


PRZEKRÓJ A'-A' (Stan Projektowany)

Skala 1 : 50

Odcinek drogi w km 0+016 - 0+102, dł. 86mb
dz. nr ewid. 160,
m.Szczekarzów

Szczegół A - chodnik
na dł. 11,00mb, SL



Pobocze umocnione kruszywem fr.0-31,50mm, śr. gr. 6cm	
Istniejące pobocze z kłińca, śr. gr. 6cm	
Warstwa ścierna z betonu asfaltowego, z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr. 4cm	
Istniejąca warstwa ścierna z betonu asfaltowego, gr. 6cm (zły stan techniczny)	
Istniejąca podbudowa z kruszywa, fr.0-31,5mm, śr. gr. 15cm	
Istniejąca podbudowa z kruszywa, fr. 31,5-63mm, śr. gr. 15cm	
Grunty rodzimy	

AB - obszar opracowania dokumentacji

Inwestor: Gmina Skalbierz ul. T. Kościuszki 1 28-530 Skalbierz		Stadium: Projekt Techniczny	
Branża: Drogowa		Tytuł Rysunku: Przekrój A' - A' (Projektowany)	
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Podpis:	
Opracowała:	Agata Piotrowska		
Data opracowania:	Skala:	Nr rysunku:	Nr egzemplarza:
09.2023r	1 : 50	4	