

KOSZTORYS ŚLEPY

Budowa: Urząd Miasta i Gminy w Środzie Wielkopolskiej
Obiekt: Biuro podawcze
Rodzaj robót: Remontowe

Inwestor: Gmina Środa Wielkopolska
 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5

Poziomy cen:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.....
poziom cen sprzętu.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

KOSZTORYS ŚLEPY

Budowa: Urząd Miasta i Gminy w Środzie Wielkopolskiej
 Obiekt: Biuro podawcze
 Rodzaj robót: Remontowe
 Inwestor: Gmina Środa Wielkopolska
 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Remont biura podawczego				
1	10	Kalkulacja własna Demontaż elementów wyposażenia (lady, meble)	kmpł	1,000
1	20	KNR 401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	10,000
1	30	KNR 401-08-18-05-00 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	15,990
1	40	KNR 401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - drzwiowe	szt	1,000
1	50	KNR 202-10-15-02-00 Ościeznice drewniane wewnętrzne (ościeznica materiał inwestora)	metr	4,800
1	60	KNR 202-10-17-01-00 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow do 1,6 m ² konfekcjonowane (skrzydło materiał inwestora)	m ²	1,600
1	70	KNR 401-02-11-01-00 Wyrównanie podłoża	m ²	25,990
1	80	KNR 202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	25,990
1	90	KNR 202-11-30-02-00 Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m ² z zaprawy samopoziomującej	m ²	25,990
1	100	KNR 202-11-30-03-00 Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej - dodatek za 1 mm różnicy - dalsze 3mm	m ²	25,990
1	110	KNR 202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	25,990
1	120	KNR 202-11-36-01-01 Posadzki z paneli podłogowych Decora - panele, listwy podłogowe, podkład materiał inwestora	m ²	25,990
1	130	KNR 401-12-05-01-00 Zerwanie starych tapet	m ²	61,851
1	140	KNR 401-07-13-01-00 Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na ścianach	m ²	61,851
1	150	KNR 401-07-13-02-00 Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na stropach	m ²	23,400
1	160	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	61,851
1	170	KNR 202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	23,400
1	180	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	85,251
1	190	KNR 202-15-05-04-00 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	85,251

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	200	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi - ściana od strony korytarza	m ²	11,700
1	210	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	11,700
1	220	CEN Przerobienie instalacji elektrycznej i teletechnicznej z wymianą lamp (lampy materiał inwestora)	kmpł	1,000
1	230	WKNR W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	23,400
1	240	KNR 401-01-06-04-00 Usunięcie z parteru budynku gruzu i opadów budowlanych	m ³	2,000
1	250	CEN Koszt wynajęcia kontenera na odpady	kmpł	1,000
OGÓLEM KOSZTORYS					