

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Poprawa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 262  
Kwieciszewo - Szyszłowo i 254 Brzoza-Wylatowo

Obiekt: Droga wojewódzka nr 262 Kwieciszewo - Szyszłowo  
i 254 Brzoza-Wylatowo

Adres: .....

Opis robót: Poprawa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 262  
Kwieciszewo - Szyszłowo i 254 Brzoza-Wylatowo

Inwestor: Województwo Kuj.-Pom. ZDW Bydgoszcz-RDW Inowrocław  
ul. Budowlana 40, 88-100 Inowrocław

Wykonawca: .....

Adres: .....

Sporządził: A. Nowakowski

Data: 2019-09-05

St. majster-drogomistrz

Andrzej Nowakowski

Budowa : Poprawa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 262  
 Kwieciszewo - Szyszłowo i 254 Brzoza-Wylatowo  
 Obiekt : Droga wojewódzka nr 262 Kwieciszewo - Szyszłowo  
 i 254 Brzoza-Wylatowo  
 Opis robót : Poprawa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 262  
 Kwieciszewo - Szyszłowo i 254 Brzoza-Wylatowo

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jednostka miary
-----	---------------------	--------------	-------	-----------------

**ELEMENT A : Przepust DW 262 w km 4+415**

Poz. 1.	ICRD2 - KNS 006-0301-11-01 ORGBUD-SERWIS Poznań		99,000	m2
	Ścinanie mechaniczne poboczy, z załadowaniem i odwiezieniem nadmiaru ścinki na odkład, o grubości 10 cm			
Poz. 2.	ICRZ - KNR 001-1408-03-00 IGM Warszawa		0,210	100 m
	Oczyszczenie ścieków brukowych, przy grubości warstwy zanieczyszczeń: ponad 25 do 40 cm			
Poz. 3.	ICRRB - KNR 401-0308-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa		2,000	szt
	Naprawa powierzchni gzymsu, polegająca na skuciu wierzchniej uszkodzonej warstwy i wstawieniu nowych cegieł na zaprawie cementowej, przy powierzchni: ponad 0,25 m2 do 0,50 m2			
Poz. 4.	CSRB1 - KNNR 002-0307-01-01 MRRiB		2,500	m3
	Uzupełnienie skrzydełek przy głowicy z bloków kamiennych, na zaprawie cementowo-wapiennej			

**ELEMENT B : Przepust DW 262 w km 7+940**

Poz. 5.	CSRB1 - KNNR 006-1302-05-00 MRRiB		15,000	m
	Czyszczenie przepustów, przy grubości namułu w cm do 80% jego średnicy i średnicy przepustu 0,8 m			
Poz. 6.	ICRD1 - KNR 231-1403-03-00 IGM Warszawa		30,000	m
	Oczyszczenie rowu z namułu, bez naruszania skarp rowu, przy grubości namułu: 50 cm			
Poz. 7.	ICRB - KNR 201-0217-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa		3,000	m3
	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3, w gruncie kategorii: III			
Poz. 8.	CSRB2 - KNNR 004-1511-01-30 MRRiB		1,500	m2
	Jednokrotna izolacja powierzchni betonowych wykonywana z: papy grzewalnej polimerowo-asfaltowej - izolacja rur na połączeniach			
Poz. 9.	ICRD2 - KNS 002-0301-11-02 ORGBUD-SERWIS Poznań		3,000	m3
	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu uzyskanego z wykopu, dla gruntu kat.III-IV			

**ELEMENT C : Przepust DW 254 km 33+300**

Poz. 10.	CSRB1 - KNNR 006-1302-05-00 MRRiB		11,000	m
	Czyszczenie przepustów, przy grubości namułu w cm do 80% jego średnicy i średnicy przepustu 0,8 m			