


PRZEKRÓJ TYPOWY
OBSZAR POŁUDNIOWY



konstrukcja **A** jezdnia drogi lokalnej, kategoria ruchu KR4

wzmocnienie gruntu

4cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
6cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
10cm	warstwa podbudowy z betonu asfaltowego
20cm	mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie
15cm	mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C5/6<10 MPa
20cm	mieszanka niezwiązana stabilizowana mechanicznie, CBR>35%
25cm	grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5<2 MPa
100cm	



40-657 Katowice, ul. Zbożowa 42b
tel.: 032 203 20 53

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO WRAZ Z WYSZACOWANIEM KOSZTÓW
DLA ZADANIA PN: „STASZOWSKI OBSZAR GOSPODARCZY W GRZYBOWIE”,
REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN.: „WIELOFUNKCYJNY OBSZAR
AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ STASZÓW”.

Dokumentacja:

CZĘŚĆ II OBSZAR POŁUDNIOWY

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE TYPOWE

Opracował:
mgr inż. MARCIN BERA
UPR. BUD. W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
NR MAP/0245/POOD/09

Data:

04.10.2023

Skala:

1:50

Nr rysunku:

D1