



PRZĘKRÓJ C-C



PRZĘKRÓJ A-A



PRZĘKRÓJ B-B

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

S	FOLIA KUBEŁKOWA	
	POLISTYREN EKSTRUOWANY XPS	
	2 x POWŁOKA BITUMICZNA (HYDROIZOLACJA)	
	TYNK WYRÓWNAWCZY	
	BLOCZEK FUNDAMNETOWY	
	TYNK WYRÓWNAWCZY	
	2 x POWŁOKA BITUMICZNA (HYDROIZOLACJA)	

PODMURÓWKA

P	OKŁADZINA DEKORACYJNA- KAMIENNA	
	KLEJ SYSTEMOWY	
	SIATKA ELEWACYJNA Z KLEJEM KOŁKOWANA	
	STYROPIAN EPS LAMBDA 0.035 W/mK	
	ŚCIANA FUNDAMNETOWA	
	TYNK WYRÓWNAWCZY	
	2 x POWŁOKA BITUMICZNA (HYDROIZOLACJA)	

ŚCIANA ELEWACYJNA

S1	OKŁADZINA DEKORACYJNA- TYNK MINERALNY KOLOR NATURALNY- PIASKOWY RAL 1013	
	SZCZELINA WENTYLACYJNA	
	WIATROIZOLACJA	
	WEŁNA MINERALNA LAMBDA 0.035 W/mk	
	ŚCIANA KONSTRUKCYJNA POROTERM	
	TYNK CEMNETOWO-WAPIENNY DROBNO-STRUTYRALNY	
	WARSTWA DEKORACYJNA WEDŁUG WYSTROJU WNĘTRZA	

ŚCIANA WEWNĘTRZNA- KONSTRUKCYJNA

S2	WARSTWA DEKORACYJNA WEDŁUG WYSTROJU WNĘTRZA	
	TYNK CEMNETOWO-WAPIENNY DROBNO-STRUKTURALNY	
	ŚCIANA KONSTRUKCYJNA POROTERM	
	TYNK CEMNETOWO-WAPIENNY DROBNO-STRUKTURALNY	
	WARSTWA DEKORACYJNA WEDŁUG WYSTROJU WNĘTRZA	

ŚCIANA WEWNĘTRZNA- DZIAŁOWA

S3	WARSTWA DEKORACYJNA WEDŁUG WYSTROJU WNĘTRZA	
	TYNK CEMNETOWO-WAPIENNY DROBNO-STRUKTURALNY	
	ŚCIANA DZIAŁOWA POROTERM	
	TYNK CEMNETOWO-WAPIENNY DROBNO-STRUKTURALNY	
	WARSTWA DEKORACYJNA WEDŁUG WYSTROJU WNĘTRZA	

PODŁOGA NA GRUNCIE

P1	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA- ANTYPOŚLIZGOWA	
	JASTRYCH	
	Z DYLATACJAMI	
	STYROPIAN POSADZKOWY EPS 100	
	LAMBDA 0.033 W/mK	
	2 x FOLIA HYDROIZOLACYJNA NA ZAKŁAD	
	BETON PODKŁADOWY WG PROJ. KONSTR.	
	PODSYPKA PIASKOWA WG PROJ. KONSTR.	
	GRUNT RODZIMY	

DACH

D	PANEL DACHOWY NA RĄBEK ŁĄCZONY	
	PANEL Z PRZETŁOCZENIAMI WZDŁUŻ	
	KOLOR GRAFITOWY MAT POW.PVDF, RAL 7012	
	PAPA TERMOZGRZEWALNA	
	STABILNE PODŁOŻE MONTAŻOWE - DESKA	
	PUSTKA WENTYLACYJNA	
	FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA	
	KONRŁATA	
	KROKIEW	
	WEŁNA MINERALNA LAMBDA 0.035 W/MK	
KONSTRUKCJA ZABEZPIECZONA P.POŻAROWO I GRZYBIENIE	FOLIA PAROIZOLACYJNA	
	STELARZ STAŁOWY, KRZYŻOWY	
	PLYTA G-K P.POŻAROWA	

RYNNY- SYSTEM BEZOKAPOWY- SCHOWANY

R	RYNNY POZIOME PCV ŚREDNICA 12 CM	
	KOLOR GRAFITOWY MAT POW.PVDF, RAL 7012	
	RURY SPUSTOWE PCV ŚREDNICA 10 CM	
	KOLOR GRAFITOWY MAT POW.PVDF, RAL 7012	



40-657 Katowice, ul. Zbożowa 42b
tel.: 032 203 20 53

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO WRAZ Z WYSZACOWANIEM KOSZTÓW
DLA ZADANIA PN: „STASZOWSKI OBSZAR GOSPODARCZY W GRZYBOWIE”,
REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN.: „WIELOFUNKCYJNY OBSZAR
AKTYWNOŚCI GOSPODARCEJ STASZÓW”.

Dokumentacja: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY W CELU
UTRZYMANIA TERENÓW ADMINISTRACYJNYCH

Nazwa rysunku: PRZĘKROJE: A-A, B-B, C-C

Opracowała:
dr inż. arch. ELŻBIETA BLESZYŃSKA
UPR. BUD. W SPECJALNOŚCI ARCHIT. I KONSTR. OGÓLNEJ
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
NR UP13/SŁOKK/2018

Data:
08.2023

Skala:
1:100

Nr rysunku:
A.Rys-2