



PRZEKRÓJ TYPOWY
droga powiatowa DP 0832T



PRZEKRÓJ TYPOWY
droga gminna DG 003732T




konstrukcja **A** jezdnia drogi lokalnej, kategoria ruchu KR4

wzmocnienie gruntu	4cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
	6cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
	10cm	warstwa podbudowy z betonu asfaltowego
	20cm	mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie
	15cm	mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C5/6<10 MPa
	20cm	mieszanka niezwiązana stabilizowana mechanicznie, CBR>35%
	25cm	grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5<2 MPa
	100cm	

konstrukcja **B** drogi dla pieszych i rowerów

wzmocnienie gruntu	7cm	warstwa z betonu asfaltowego
	15cm	mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie
	25cm	grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5<2 MPa
	47cm	

 Collect Consulting		40-657 Katowice, ul. Zbożowa 42b tel.: 032 203 20 53	
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO WRAZ Z WYSZACOWANIEM KOSZTÓW DLA ZADANIA PN: „STASZOWSKI OBSZAR GOSPODARCZY W GRZYBOWIE”, REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN.: „WIELOFUNKCYJNY OBSZAR AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ STASZÓW”.			
Dokumentacja:		CZĘŚĆ I	
Nazwa rysunku:		PRZEKROJE TYPOWE	
Opracował: mgr inż. MĄRCIN BERA UPR. BUD. W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ NR MAP/0245/POOD/09		Data: 04.08.2023	Skala: 1:50 Nr rysunku: D1