



PRZEKRÓJ TYPOWY  
OBSZAR POŁUDNIOWY



konstrukcja **A** jezdnia drogi lokalnej, kategoria ruchu KR4

wzmocnienie gruntu

4cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
6cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
10cm	warstwa podbudowy z betonu asfaltowego
20cm	mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie
15cm	mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C5/6<10 MPa
20cm	mieszanka niezwiązana stabilizowana mechanicznie, CBR>35%
25cm	grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5<2 MPa
100cm	

 Collect Consulting		40-657 Katowice, ul. Zbożowa 42b tel.: 032 203 20 53	
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO WRAZ Z WYSZACOWANIEM KOSZTÓW DLA ZADANIA PN: „STASZOWSKI OBSZAR GOSPODARCZY W GRZYBOWIE”, REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN.: „WIELOFUNKCYJNY OBSZAR AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ STASZÓW”.			
Dokumentacja:	CZĘŚĆ I		
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE TYPOWE		
Opracował: mgr inż. MARCIN BERA UPR. BUD. W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ NR MAP/0245/POOD/09	Data:  04.08.2023	Skala:  1:50	Nr rysunku:  D2