



CZĘŚĆ GARAŻOWA

SCIANA FUNDAMENTOWA	
S	FOLIA KUBEŁKOWA POLISTYREN EKSTUDOWANY XPS 2 x POWŁOKA BITUMICZNA (HYDROIZOLACJA) TYNK WYRÓWNAWCZY BŁOCZEK FUNDAMENTOWY TYNK WYRÓWNAWCZY 2 x POWŁOKA BITUMICZNA (HYDROIZOLACJA)
PODMUROWKA	
P	OKŁADZINA DEKORACYJNA KLEJ SYSTEMOWY SIATKA ELEWACYJNA Z KLEJEM KÓŁKOWANA STYROPIAN EPS LAMBDA 0.035 W/mk SCIANA FUNDAMENTOWA TYNK WYRÓWNAWCZY 2 x POWŁOKA BITUMICZNA (HYDROIZOLACJA)
SCIANA ELEWACYJNA	
S1	PLYTA ŚCIENNA SYSTEMOWA- WARSTWOWA WYPEŁNIONA IZOLATOREM, KOLOR GRAFITOWY RAL 7012 SZCZELINA WENTYLACYJNA WIATROIZOLACJA WEŁNA MINERALNA LAMBDA 0.035 W/mk SCIANA KONSTRUKCYJNA POROTERM TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY DROBNO-STRUTYRALNY WARSTWA DEKORACYJNA WEDŁUG WYSTROJU WNĘTRZA
KONSTRUKCYJNA- SŁUPY	
S2	PLYTA ŚCIENNA SYSTEMOWA- WARSTWOWA WYPEŁNIONA IZOLATOREM, KOLOR GRAFITOWY RAL 7012 SZCZELINA WENTYLACYJNA WIATROIZOLACJA WEŁNA MINERALNA LAMBDA 0.035 W/mk SŁUPY ŻELBETOWE TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY DROBNO-STRUTYRALNY WARSTWA DEKORACYJNA WEDŁUG WYSTROJU WNĘTRZA


PODŁOGA NA GRUNCIE / GARAŻ	
P2	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA- ANTYPOŚLIŻGOWA JĄSTRYCH Z DYŁACJAMI STYROPIAN POSADZKOWY EPS 100 LAMBDA 0.033 W/mk STYROPIAN POSADZKOWY EPS 100 LAMBDA 0.033 W/mk 2 x FOLIA HYDROIZOLACYJNA NA ZAKŁAD BETON PODKŁADOWY WG PROJ. KONSTR. PODSYPKA PIASKOWA WG PROJ. KONSTR. GRUNT RODZIMY
DACH	
D	PLYTA DACHOWA SYSTEMOWA- WARSTWOWA WYPEŁNIONA IZOLATOREM, KOLOR GRAFITOWY RAL 7012 PAPA TERMOGRZEWALNA STABILNE PODŁOŻE MONTAŻOWE PUSTKA WENTYLACYJNA FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA KONRLATA WIĄZAR STALOWY
RYNNY	
R	RYNNY POZIOME PCV ŚREDNICA 12 CM KOLOR GRAFITOWY MAT POW.PVDF, RAL 7012 RURY SPUSTOWE PCV ŚREDNICA 10 CM KOLOR GRAFITOWY MAT POW.PVDF, RAL 7012




CZĘŚĆ SOCJALNA

SCIANA FUNDAMENTOWA	
S	FOLIA KUBEŁKOWA POLISTYREN EKSTUDOWANY XPS 2 x POWŁOKA BITUMICZNA (HYDROIZOLACJA) TYNK WYRÓWNAWCZY BŁOCZEK FUNDAMENTOWY TYNK WYRÓWNAWCZY 2 x POWŁOKA BITUMICZNA (HYDROIZOLACJA)
PODMUROWKA	
P	OKŁADZINA DEKORACYJNA- KAMIENNA KLEJ SYSTEMOWY SIATKA ELEWACYJNA Z KLEJEM KÓŁKOWANA STYROPIAN EPS LAMBDA 0.035 W/mk SCIANA FUNDAMENTOWA TYNK WYRÓWNAWCZY 2 x POWŁOKA BITUMICZNA (HYDROIZOLACJA)
SCIANA ELEWACYJNA	
S1	OKŁADZINA DEKORACYJNA- TYNK MINERALNY KOLOR NATURALNY- PIASKOWY RAL 1013 SZCZELINA WENTYLACYJNA WIATROIZOLACJA WEŁNA MINERALNA LAMBDA 0.035 W/mk SCIANA KONSTRUKCYJNA POROTERM TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY DROBNO-STRUTYRALNY WARSTWA DEKORACYJNA WEDŁUG WYSTROJU WNĘTRZA
SCIANA WEWNĘTRZNA- KONSTRUKCYJNA	
S2	WARSTWA DEKORACYJNA WEDŁUG WYSTROJU WNĘTRZA TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY DROBNO-STRUTYRALNY SCIANA KONSTRUKCYJNA POROTERM TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY DROBNO-STRUTYRALNY WARSTWA DEKORACYJNA WEDŁUG WYSTROJU WNĘTRZA
SCIANA WEWNĘTRZNA- DZIAŁOWA	
S3	WARSTWA DEKORACYJNA WEDŁUG WYSTROJU WNĘTRZA TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY DROBNO-STRUTYRALNY SCIANA DZIAŁOWA POROTERM TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY DROBNO-STRUTYRALNY WARSTWA DEKORACYJNA WEDŁUG WYSTROJU WNĘTRZA

PODŁOGA NA GRUNCIE	
P1	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA- ANTYPOŚLIŻGOWA JĄSTRYCH Z DYŁACJAMI STYROPIAN POSADZKOWY EPS 100 LAMBDA 0.033 W/mk 2 x FOLIA HYDROIZOLACYJNA NA ZAKŁAD BETON PODKŁADOWY WG PROJ. KONSTR. PODSYPKA PIASKOWA WG PROJ. KONSTR. GRUNT RODZIMY
DACH	
D	PANEL DACHOWY NA RĄBEK ŁĄCZONY PANEL Z PRZETŁOCZENIAMI WZDUŁ KOLOR GRAFITOWY MAT POW.PVDF, RAL 7012 PAPA TERMOGRZEWALNA STABILNE PODŁOŻE MONTAŻOWE - DESKA PUSTKA WENTYLACYJNA FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA KONRLATA KROKIEW WEŁNA MINERALNA LAMBDA 0.035 W/mk FOLIA PAROIZOLACYJNA STELARZ STALOWY, KRZYŻOWY PLYTA G-K P.POŻAROWA
RYNNY- SYSTEM BEZOKAPOWY- SCHOWANY	
R	RYNNY POZIOME PCV ŚREDNICA 12 CM KOLOR GRAFITOWY MAT POW.PVDF, RAL 7012 RURY SPUSTOWE PCV ŚREDNICA 10 CM KOLOR GRAFITOWY MAT POW.PVDF, RAL 7012



 Collect Consulting		40-657 Katowice, ul. Zbożowa 42b tel.: 032 203 20 53	
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO WRAZ Z WYSZACOWANIEM KOSZTÓW DLA ZADANIA PN: „STASZOWSKI OBSZAR GOSPODARCZY W GRZYBOWIE”, REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN.: „WIELOFUNKCYJNY OBSZAR AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ STASZÓW”.			
Dokumentacja:		BUDYNEK GOSPODARCZO- SOCJALNY	
Nazwa rysunku:		PRZEKROJE: A-A, B-B, C-C, D-D	
Opracowała: dr inż. arch. ELŻBIETA BŁESZYŃSKA UPR.BUD W SPECJALNOŚCI ARCHITERYKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ NR UP13/SŁOKK/2018		Data: 08.2023	Skala: 1:100 Nr rysunku: B.Rys-7