

---

## PRZEDMIAR aktualizacja

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek na I i II piętrze w budynku nr 4  
ADRES INWESTYCJI : DPS Legnickie Pole ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole  
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu  
ADRES INWESTORA : ul. Benedyktów 4; 59-241 Legnickie Pole  
DATA OPRACOWANIA : 21.06.2023

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.06.2023

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Łazienka I piętro</b>			
1.1		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1	KNR 19-01 d.1. 0832-04 1	Zabezpieczenie stolarki folią  1,39*2,50+1,39*2,50+1,39*2,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,43	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,43</b>
2	KNR AT-05 d.1. 1652-01 1	Rozstawienie rusztowania przy ścianie elewacji pod montaż zsypu budowlanego na gruz. Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m. 3,07*10,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,70</b>
3	KNR AT-05 d.1. 1664-01 1	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m  1	kpl.  kpl.	  1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
4	KNR-W 4- d.1. 02 0234-08 1	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową  5	kpl.  kpl.	  5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
5	KNR-W 4- d.1. 02 0234-07 1	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna i natryski  <wanny>1+<natryski>7	kpl.  kpl.	  8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
6	KNR-W 4- d.1. 02 0234-06 1	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka  3	kpl.  kpl.	  3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
7	KNR-W 4- d.1. 02 0521-02 1	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego  3,00	kpl.  kpl.	  3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
8	KNR-W 4- d.1. 01 0353-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>  4	szt.  szt.	  4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
9	KNR-W 4- d.1. 01 0438-04 1 analogia	Rozebranie ścianek systemowych kabin toaletowych i prysznicowych  2,10*(2*5,42+6*1,80+2*0,70)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,38</b>
10	KNNR 7 d.1. 0702-02 z. 1 o.3.4.	Demontaż - Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastami o wymiarach 600x600 mm  60,97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,97</b>
11	KNR-W 4- d.1. 01 0821-08 1	Rozebranie okładziny ściennej  69,06*2,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  145,03	
				<b>RAZEM</b>	<b>145,03</b>
12	KNR-W 4- d.1. 01 0812-05 1 analogia	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju  60,97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,97</b>
13	KNR-W 4- d.1. 01 0439-02 1	Rozebranie podłogi z płyt osb pod istniejącą posadzką z płytek ceramicznych  60,97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,97</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 4- d.1. 01 0439-02 1	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m <sup>2</sup>		
		60,97	m <sup>2</sup>	60,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,97</b>
15	KNR-W 4- d.1. 01 0440-01 1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy	m <sup>2</sup>		
		60,97	m <sup>2</sup>	60,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,97</b>
16	KNR-W 4- d.1. 01 0440-03 1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy	m <sup>2</sup>		
		60,97	m <sup>2</sup>	60,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,97</b>
17	KNR 2-02 r. d.1. 16 z.sz.5. 1 15	Czas pracy rusztowania wraz z sypem budowlanym (poz.:1,3,12,13,14,15,16)			
18	d.1. 1	Wywóz i utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>		
		<płytki>poz.11*0,01+poz.12*0,01+<podłoga pod płytkami>60,97*0,03+<podłoga biała>60,97*0,03+<polepa>60,97*0,12	m <sup>3</sup>	13,03	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,03</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
19	KNR-W 4- d.1. 01 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach naprawą drobnych spękań (<ściany>(69,06)*3,20-<stolarka>(poz.1))+(<sufit>60,97)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	271,53	
				<b>RAZEM</b>	<b>271,53</b>
20	KNR 19-01 d.1. 0629-03 2	Oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m <sup>2</sup> . Oczyszczenie belek stropowych oraz desek ślepego pułapu.	m <sup>2</sup>		
		<belki stropowe>10*9,00*0,45+<deski ślepego pułapu>2*60,97+<deski podbitki>60,97	m <sup>2</sup>	223,41	
				<b>RAZEM</b>	<b>223,41</b>
21	KNR 19-01 d.1. 0633-09 2	Odrzybianie desek lub płyt metodą trzykrotnego smarowania preparatami solowymi przy pow. ponad 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		<deski ślepego pułapu>2*60,97+<deski podbitki>60,97	m <sup>2</sup>	182,91	
				<b>RAZEM</b>	<b>182,91</b>
22	KNR 19-01 d.1. 0634-08 2	Odrzybianie belek i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania preparatami solowymi przy pow. do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		<belki stropowe>10*9,00*0,45	m <sup>2</sup>	40,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,50</b>
23	KNR 19-01 d.1. 0637-01 2	Zabezpieczenie końców belek stropowych osadzonych (zamurowanych) w ścianach	szt.		
		10*2	szt.	20,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,00</b>
24	KNR 19-01 d.1. 0410-02 2	Ślepe pułapy z desek nieobrzynanych - ponowny montaż (deski z demontażu)	m <sup>2</sup>		
		60,97	m <sup>2</sup>	60,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,97</b>
25	KNR AT-09 d.1. 0102-03 2	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - przyjęty rozstaw belek stropowych 0,90 m	m <sup>2</sup>		
		60,97	m <sup>2</sup>	60,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,97</b>
26	KNR 9-07 d.1. 0103-03 2	Ułożenie izolacji z keramzytu na stropach drewnianych, o gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		60,97	m <sup>2</sup>	60,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,97</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	TZKNBK d.1. VIII 06-24 2	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadką zaprawą cementową izolacji z keramzytu  60,97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,97</b>
28	KNR 9-07 d.1. 0103-04 2 0103-06	Ułożenie warstwy wyrównawczej z keramzytu na stropach drewnianych, o gr. 8 cm  60,97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,97</b>
29	KNR AT-12 d.1. 0401-06 2	Podłoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych bez masy szpachlowej  60,97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,97</b>
30	NNRNKB d.1. 202 1134- 2 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie ścian i sufitów  271,53	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  271,53	
				<b>RAZEM</b>	<b>271,53</b>
31	KNR 2-02 d.1. 2009-02 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach na podłożu z tynku 271,53	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  271,53	
				<b>RAZEM</b>	<b>271,53</b>
32	KNR 2-02 d.1. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych ścian i sufitów z gruntowaniem  271,53-69,06*2,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  126,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>126,50</b>
33	KNNR 7 d.1. 0702-02 2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm  poz.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,97</b>
34	KNR 2-02 d.1. 1112-05 2	Posadzki i ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV  60,97+69,06*2,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  206,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>206,00</b>
35	KNR 2-02 d.1. 1112-09 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  206,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>206,00</b>
36	KNR-W 2- d.1. 15 0233-03 2	Ponowny montaż - Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" z wymianą deski sedesowej  5	kpl.  kpl.	  5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
37	KNR-W 2- d.1. 15 0231-05 2 analogia	Ponowny montaż Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztuczne-go z obudową  <wanny>1	kpl.  kpl.	  1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
38	KNR-W 2- d.1. 15 0231-04 2 analogia	Montaż nowych odpływów liniowych dla natrysków wg projektu  7	kpl.  kpl.	  7,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,00</b>
39	KNR 2-15 d.1. 0221-02 2	Ponowny Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym  3	szt.  szt.	  3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
40	d.1. 2	Ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,00	kpl.	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
41	d.1.	Demontaż i ponowny montaż instalacji oświetleniowej.	kpl.		
2		1	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
42	d.1.	Dostawa i montaż plafonów LED 4000K IP65	szt		
2		6	szt	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
43	d.1.	Dostawa i montaż opraw ewakuacyjnych	szt		
2		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
44	d.1.	Ponowny montaż ścianek systemowych kabin toaletowych i prysznicowych	m <sup>2</sup>		
2		2,10*(2*5,42+6*1,80+2*0,70)	m <sup>2</sup>	48,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,38</b>
45	KNR AT-27	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0401-01				
2		133,48	m <sup>2</sup>	133,48	
				<b>RAZEM</b>	<b>133,48</b>
46	KNR AT-27	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0401-02				
2		Krotność = 2 133,48	m <sup>2</sup>	133,48	
				<b>RAZEM</b>	<b>133,48</b>
47	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
d.1.	0602-03				
2		87,30	m	87,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>87,30</b>
<b>2</b>		<b>Łazienka II piętro</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
48	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m <sup>2</sup>		
d.2.	0832-04				
1		5*1,39*2,50	m <sup>2</sup>	17,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,38</b>
49	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 15 m	m <sup>2</sup>		
d.2.	1652-02				
1		3,07*15,00	m <sup>2</sup>	46,05	
				<b>RAZEM</b>	<b>46,05</b>
50	KNR AT-05	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m	kpl.		
d.2.	1664-02				
1		1	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
51	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.2.	02 0234-08				
1		6	kpl.	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
52	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - natryski	kpl.		
d.2.	02 0234-07				
1		<wanny>0+<natryski>4	kpl.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
53	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.2.	02 0234-06				
1					

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	kpl.	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
54	KNR-W 4- d.2. 02 0521-02 1	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego  5,00	kpl.  kpl.	  5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
55	KNR-W 4- d.2. 01 0353-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  1	szt.  szt.	  1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
56	KNR-W 4- d.2. 01 0438-04 1 analogia	Rozebranie ścianek systemowych kabin toaletowych i prysznicowych  2,10*(3,51+1,62+4,17+2*1,89+4,17+1,72+2,77+3*1,48)	m2  m2	  54,98	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,98</b>
57	KNNR 7 d.2. 0702-02 z. 1 o.3.4.	Demontaż - Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z ras- trami o wymiarach 600x600 mm  33,46+18,71	m2  m2	  52,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,17</b>
58	KNR-W 4- d.2. 01 0821-08 1	Rozebranie okładziny ściennej  (34,76+17,44)*2,10	m2  m2	  109,62	
				<b>RAZEM</b>	<b>109,62</b>
59	KNR-W 4- d.2. 01 0812-05 1 analogia	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju  33,46+18,71	m2  m2	  52,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,17</b>
60	KNR-W 4- d.2. 01 0439-02 1	Rozebranie podłogi z płyt osb pod istniejącą posadzką z płytek cera- micznych  33,46+18,71	m2  m2	  52,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,17</b>
61	KNR-W 4- d.2. 01 0439-02 1	Rozebranie podłóg drewnianych białych  33,46+18,71	m2  m2	  52,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,17</b>
62	KNR-W 4- d.2. 01 0440-01 1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy  33,46+18,71	m2  m2	  52,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,17</b>
63	KNR-W 4- d.2. 01 0440-03 1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy  33,46+18,71	m2  m2	  52,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,17</b>
64	KNR 2-02 r. d.2. 16 z.sz.5. 1 15	Czas pracy rusztowania wraz z sytem budowlanym (poz.:48,50,59,60,61,62,63)			
65	d.2. 1	Wywóz i utylizacja odpadów  <płytki>poz.58*0,01+poz.59*0,01+<podłoga pod płytkami>52,17* 0,03+<podłoga biała>52,17*0,03+<polepa>52,17*0,12	m3  m3	  11,01	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,01</b>
<b>2.2</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
66	KNR-W 4- d.2. 01 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach naprawą drobnych spę- kań (<ściany>(34,76+17,44)*3,20-<stolarka>(poz.1))+(<sufit>52,17)	m2  m2	  208,78	
				<b>RAZEM</b>	<b>208,78</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67	KNR 19-01 d.2. 0629-03 2	Oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m2. Oczyszczenie belek stropowych oraz desek ślepego pułapu.  <belki stropowe>15*4,50*0,45+<deski ślepego pułapu>2*52,17+<deski podbitki>52,17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  186,89	
				<b>RAZEM</b>	<b>186,89</b>
68	KNR 19-01 d.2. 0633-09 2	Odgrzybianie desek lub płyt metodą trzykrotnego smarowania preparatami solowymi przy pow. ponad 50 m2  <deski ślepego pułapu>2*52,17+<deski podbitki>52,17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  156,51	
				<b>RAZEM</b>	<b>156,51</b>
69	KNR 19-01 d.2. 0634-08 2	Odgrzybianie belek i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania preparatami solowymi przy pow. do 50 m2  <belki stropowe>15*4,50*0,45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,38</b>
70	KNR 19-01 d.2. 0637-01 2	Zabezpieczenie końców belek stropowych osadzonych (zamurowanych) w ścianach  15*2	szt.  szt.	  30,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,00</b>
71	KNR 19-01 d.2. 0410-02 2	Ślepe pułapy z desek nieobrzynanych - ponowny montaż (deski z demontażu)  52,17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,17</b>
72	KNR AT-09 d.2. 0102-03 2	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - przyjęty rozstaw belek stropowych 0,90 m  52,17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,17</b>
73	KNR 9-07 d.2. 0103-03 2	Ułożenie izolacji z keramzytu na stropach drewnianych, o gr. 10 cm  52,17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,17</b>
74	TZKNBK d.2. VIII 06-24 2	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadką zaprawą cementową izolacji z keramzytu  52,17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,17</b>
75	KNR 9-07 d.2. 0103-04 2 0103-06	Ułożenie warstwy wyrównawczej z keramzytu na stropach drewnianych, o gr. 8 cm  52,17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,17</b>
76	KNR AT-12 d.2. 0401-06 2	Podłoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych bez masy szpachlowej  52,17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,17</b>
77	NNRNKB d.2. 202 1134- 2 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie ścian i sufitów  52,17+3,20*52,20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  219,21	
				<b>RAZEM</b>	<b>219,21</b>
78	KNR 2-02 d.2. 2009-02 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach na podłożu z tynku 52,17+3,20*52,20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  219,21	
				<b>RAZEM</b>	<b>219,21</b>
79	KNR 2-02 d.2. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych ścian i sufitów z gruntowaniem  (52,17+3,20*52,20)-(52,20*2,10)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  109,59	
				<b>RAZEM</b>	<b>109,59</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80	KNNR 7 d.2. 0702-02 2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm  poz.57	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,17</b>
81	KNR 2-02 d.2. 1112-05 2	Posadzki i ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV  52,17+52,20*2,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  161,79	
				<b>RAZEM</b>	<b>161,79</b>
82	KNR 2-02 d.2. 1112-09 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.81	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  161,79	
				<b>RAZEM</b>	<b>161,79</b>
83	KNR-W 2- d.2. 15 0233-03 2	Ponowny montaż - Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" z wymianą deski sedesowej  6	kpl.  kpl.	  6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
84	KNR-W 2- d.2. 15 0231-04 2 analogia	Montaż nowych odpływów dla natrysków  4	kpl.  kpl.	  4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
85	KNR 2-15 d.2. 0221-02 2	Ponowny Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym  8	szt.  szt.	  8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
86	d.2. 2	Ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego  5,00	kpl.  kpl.	  5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
87	d.2. 2	Dmontaż i ponowny montaż instalacji oświetleniowej.  1	kpl.  kpl.	  1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
88	d.2. 2	Dostawa i montaż plafonów LED 4000K IP65  5	szt.  szt.	  5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
89	d.2. 2	Dostawa i montaż opraw ewakuacyjnych  2	szt.  szt.	  2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
90	d.2. 2	Ponowny montaż ścianek systemowych kabin toaletowych i prysznicowych  2,10*(3,51+1,62+4,17+2*1,89+4,17+1,72+2,77+3*1,48)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54,98	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,98</b>
91	KNR AT-27 d.2. 0401-01 2	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie  106,89	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  106,89	
				<b>RAZEM</b>	<b>106,89</b>
92	KNR AT-27 d.2. 0401-02 2	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 2 106,89	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  106,89	
				<b>RAZEM</b>	<b>106,89</b>



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
d.2.	0602-03				
2		54,60	m	54,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,60</b>