

Znak sprawy: ZP.271.21.2020

Nazwa zamówienia: „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy”.

Psary, dnia 21.01.2021 r.

Zamawiający:

Gmina Psary

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy w Psarach

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

.....

(nazwa i adres Zamawiającego)

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy”.

Działając w trybie art. 38 ust. 2, 4, 4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Psary, przekazuje treść zapytań wraz z zmianami treści SIWZ oraz informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Pytanie nr 1.

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

- 1) w przedmiarze robót nie zostały ujęte następujące elementy:
 - demontaż drewnianej wieży obserwacyjnej,
 - przesunięcie istniejącego ogrodzenia wokół stacji podnoszenia ciśnienia,
 - niskie ozdobne ogrodzenie wokół sztucznej pasieki,
 - w elemencie 3.5 – Parking zewnętrzny z kłińca brakuje podsypki piaskowej grubości 10 cm oraz warstwy sepaacyjnej z geowłókniny,
 - w elemencie 3.10 Nawierzchnia z geokraty brakuje elastycznego obrzeża z tworzyw sztucznych (pomiędzy nawierzchnią z geokraty a nawierzchnią trawiastą oraz nawierzchnią ścieżki,
- 2) w pozycji 97 przedmiaru robót Parking zewnętrzny z kłińca – wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki jest 638,31 m³ - powinno być 820,68 m³ ponieważ korytowanie zgodnie z opisem technicznym jest na głębokość 45 cm,
- 3) w pozycji 102 przedmiaru robót Parking zewnętrzny z kłińca jest 291,80 m², powinno być 1823,73 m²,
- 4) Proszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej geologii oraz pozwolenia na wycinkę drzew.

Odpowiedź na pytanie 1, 2 i 3:

Zamawiający dodał w przedmiarze:

- W punkcie 3.1. Rozbiórki utworzono pozycję Rozbiórka drewnianej wieży obserwacyjnej, wywóz i utylizacja odpadów (pozycja 66);
- W punkcie 3.1. Rozbiórki utworzono pozycję Rozebranie fragmentu ogrodzenia przy stacji podnoszenia ciśnienia (pozycja 67);
- W punkcie 3.3. Ogrodzenia utworzono pozycję Ogrodzenie drewniane wys.60cm – ogrodzenie sztucznej pasieki (pozycja 76);

Znak sprawy: ZP.271.21.2020

Nazwa zamówienia: „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy”.

- *W punkcie 3.3. Ogrodzenia utworzono pozycję Budowa fragmentu ogrodzenia przy stacji podnoszenia ciśnienia (pozycja 77);*
 - *W punkcie 3.6 Parking zewnętrzny z kłińca utworzono pozycje Podsyпка piaskowa o sumarycznej gr.10cm (pozycje 104 oraz 105);*
 - *elastyczne obrzeża z tworzyw sztucznych nawierzchni z geokraty nie mają zastosowania w przedmiocie zamówienia. Zaprojektowano obrzeża betonowe 6x30 w kolorze szarym. Wykonać zgodnie z z dokumentacją rysunkową A-01 Schemat obrzeży oraz przedmiarem (pozycja 188);*
 - *Zaktualizowano przedmiar Parking zewnętrzny z kłińca – wywiezienie ziemi*
 - *Zaktualizowano przedmiar Parking zewnętrzny z kłińca – nawierzchnia z kłińca kamiennego*
4. *W załączeniu – załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania:*
- *pozwolenie na wycinkę drzew;*
 - *opinia i dokumentacja badań podłoża;*
 - *przedmiar.*

Pytanie nr 2.

W związku z planowanym udziałem w postępowaniu przetargowym pn. „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy” (ZP.271.21.2020) prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju nawierzchni wymaga Zamawiający.

Opis techniczny zawiera opis nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralnej o grubości 3 cm. Natomiast specyfikacja techniczna w swoim opisie zawiera nawierzchnię bezpieczną poliuretanową przeznaczoną na place zabaw, która jest badana na zgodność z normą PN-EN 1177 i ma określony parametr HIC.

Nawierzchnie mineralne wodoprzepuszczalne nie są przeznaczone na place zabaw, w związku z tym nie posiadają badania na zgodność z w/w normą i parametr HIC. Tego typu nawierzchnie wykonuje się na ścieżkach, powierzchniach przeznaczonych dla ruchu pieszych, jaki i do umiarkowanych obciążeń przy ruchu pojazdów mechanicznych.

Odpowiedź:

Projektowana ścieżka z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej nie musi spełniać zgodności z normą PN-EN 1177 i parametru HIC z uwagi na fakt, iż przeznaczona ona jest dla ruchu pieszych i nieznacznego ruchu pojazdów. Powyższe wymagania normowe odnoszą się wyłącznie do nawierzchni bezpiecznej z piasku (oznaczonej jako ZD 8) dla której minimalna grubość warstwy piasku wynosi 30cm.

Pytanie nr 3.

W związku z planowanym udziałem w postępowaniu przetargowym pn. „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy” (ZP.271.21.2020) prosimy o określenie wielkości/parametrów drzew oraz krzewów, gdyż ma to istotny wpływ na wycenę nasadzeń.

Odpowiedź:

Wielkość drzew i krzewów należy przyjmować jako najmniejszą gwarantującą najwyższe prawdopodobieństwo przyjęcia. W zależności od gatunku mogą to być drzewka dwu- lub trzyletnie, o wysokości około 80-100 cm. Do wyceny krzewów należy przyjmując małe sadzonki.

Pytanie 4.

Prosimy o potwierdzenie, że zaprojektowany system nawadniania opiera się na sieci rurociągów oraz 8 studzienkach poboru wody z zaworem OUT i w taki sposób należy go wykonać. Pozycje 258 i 259 przedmiaru wskazują na inne rozwiązanie. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdzamy, iż system nawadniania polega na montażu sieci rurociągów oraz 8 studzienek z zaworami OUT. Należy wykonać go zgodnie z opisem technicznym instalacji nawadniającej (p. 4.1. System nawadniający) oraz rysunkiem WN-01.

Znak sprawy: ZP.271.21.2020

Nazwa zamówienia: „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy”.

Pytanie nr 5.

1. W związku ze zrealizowaniem inwestycji "Zagospodarowanie terenu w Górze Siewierskiej polegające na budowie ścieżek, placu zabaw, obiektów małej architektury oraz oświetlenia", gdzie zastosowano inne rozwiązania w zakresie oświetlenia terenu (latarnie posiadające kwadratową stopę do której przymocowane są dwa prostokątne elementy stanowiące oparcia na rower oraz bazę latarni wraz blokami kolumny wykończone drewnianymi elementami), zwracamy się z pytaniem czy w niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie wymagał podobnego rozwiązania w celu ujednoczenia oświetlenia czy należy przyjąć do wyceny słupy wraz z oprawami zgodnie z opisem w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej.
2. Powyższe pytanie dotyczy również typowych elementów małej architektury - ławki, kosze i stojaki na rowery.

Odpowiedź:

Do wyceny przyjęto latarnie i elementy małej architektury zgodnie z projektem, niezależnie od inwestycji „Zagospodarowanie terenu w Górze Siewierskiej polegające na budowie ścieżek, placu zabaw, obiektów małej architektury oraz oświetlenia”.

Zamawiający wyraża zgodę na ujednoczenie lub zastosowanie podobnych rozwiązań, pod warunkiem, że spełnione zostaną parametry oświetleniowe określone w projekcie branżowym.

Pytanie nr 6.

1. W opisie technicznym zbiornika do gromadzenia nieczystości jest informacja, że "Zaprojektowano trzykomorowy zbiornik bezodpływowy do gromadzenia ścieków sanitarnych z prefabrykowanego kontenera, w którym zastosowano system kanalizacji rozdzielczej na ścieki szare /odprowadzane z umywalki/ oraz ścieki czarne /z WC/". Pozostała dokumentacja nie potwierdza tego rozwiązania. Prosimy o potwierdzenie, które rozwiązanie jest właściwe i należy je przyjąć do wyceny.
2. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści wykonanie zbiornika bezodpływowego na ścieki jako zbiornik prefabrykowany betonowy, jednokomorowy, prostokątny o poj. 10 m³, a nie jako zbiornik trzykomorowy.

Odpowiedź:

1. *Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zbiornika jako jednokomorowy, gdyż będzie to rozwiązanie wystarczające na potrzeby obiektu.*
2. *Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiornika na nieczystości jako prefabrykowanego betonowego jednokomorowego, o kształcie prostokątnym, o pojemności do 10 m³. Pojemność zbiornika nie może przekraczać tejże wartości ze względu na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z którym zaprojektowano obiekt. Zbiornik należy uwzględnić w punkcie 4.3 (pozycja 241).*

Pytanie nr 7.

Zwracamy się o wyjaśnienie terminu składania ofert poprzez serwis "platformazakupowa.pl". Zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 21.01.2021r. termin składania ofert przesunięty został na dzień 8.02.2021r., natomiast w serwisie platformazakupowa.pl widnieje termin 3.02.2021r.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał korekty "datownika", zgodnie z odpowiedziami na pytania i zmianami wprowadzonymi w dniu 21.01.2021r., termin składania ofert przypada na dzień 08.02.2021r. godz. 12:00.

Wraz z obecnymi odpowiedziami na pytania zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Pytanie nr 10.



Prosimy o jednoznaczną informację czy zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż statywów na tablice interaktywne 23 szt, oraz tablic interaktywnych 23 szt/tabletów/.

Jeżeli zakres postępowania obejmuje dostawę tabletów prosimy o uzupełnienie dokumentacji o parametry tabletów.

Znak sprawy: ZP.271.21.2020

Nazwa zamówienia: „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy”.

parametry tableatów.

29	Statyw na tablice interaktywne	<p>Statyw na tablet 7,9"-10,1"</p> <p>Zamykany na klucz uchwyt</p> <p>Możliwość montażu do podłoża podstawy statywu</p> <p>Pochył +/- 90 °</p> <p>360 ° i obrotowy tablet dla optymalnego dopasowania</p> <p>Wewnętrzne prowadzenie kabli</p> <p>Wysokość regulowana od 63-108cm</p> <p>Wymiary płyty - podstawy: 35x45cm</p> <p>Materiał: aluminium, tworzywo sztuczne, stal</p>		23
28	Tablice interaktywne	<p>Monitor 10" multi-touch odporny na zarysowania.</p> <p>Front monitora stanowi gładka szklana powierzchnia.</p> <p>Piankowa otulina wzdłuż krawędzi obudowy zapewnia idealne dopasowanie monitora do miejsca montażu.</p>		23

Odpowiedź:

Zakres zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu statywów na tablice interaktywne oraz dostawy tableatów. Zgodnie z przedmiarem Zakres zamówienia obejmuje "Dostarczenie i montaż słupków będących podstawą do tablic multimedialnych. UWAGA: Zakup i montaż tablic multimedialnych związany jest z odrębnym opracowaniem". Zamawiający przewiduje jedynie montaż standardowych słupków na których zgodnie z odrębnym opracowaniem zostaną zamontowane tablice.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu ulega przedłużeniu i upływa dnia **12.02.2021 r. o godzinie 12:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12.02.2021r. o godzinie 12:30**.

Odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany stają się integralną częścią SIWZ i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

Wszystkie pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdzam
Z upoważnienia Wójta

Marta Szymiec
Zastępca Wójta

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Pozwolenie na wycinkę drzew; Opinia i dokumentacja badań podłoża; Przedmiar.

Rozdzielnik:
1. Platforma zakupowa: <https://platformazakupowa.pl/pn/psary>, zakładka dedykowana postępowaniu.
2. a/a



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Znak sprawy: ZP.271.21.2020

Nazwa zamówienia: **„Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy”**.

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Maraszek; e-mail: arkadiuszmaraszek@psary.pl