


Studnia rewizyjna D6 Ø1000



LEGENDA:

1. Właz kanałowy klasy D 400 wg PN-EN 124
2. Pierścień wyrównawczy gr. 4 cm
3. Płyta pokrywowa h=200 mm z otworem Ø625 mm
4. Płyta odciążająca h=150 mm
5. Stopnie żeliwne wg PN-EN 13101 typ D
6. Kręgi żelbetowe Ø1000 mm h=300 mm
6. Kręgi żelbetowe Ø1000 mm h=500 mm
8. Podstawa studni Ø1000mm h=800 mm
9. Podkład betonowy C 8/10 gr. 15 cm
10. Podsyпка piasek średni ls ≥ 0,98 gr. 15 cm

FIRMA BUDOWLANA „E.Z.O.P.” EZOP Zbigniew Pająk 77 - 400 Złotów, Błękit 35 e tel. 797 171 630 e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630			INWESTOR Gmina Zakrzewo ul. Kujańska 5 77-424 Zakrzewo	
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Wiśniewka wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej			Lokalizacja: gm. Zakrzewo, miejscowość Stara Wiśniewka obręb 0031 Stara Wiśniewka Działki ewidencyjne nr: 101/2, 488, 489	
RYSUNEK: STUDNIA REWIZYJNA D6				Nr rysunku 8
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
			11/2019	
			11/2019	
Projektant Branża Sanitarna	inż. Grzegorz Górka	Do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej Nr ewid. WKP/0287/POOS/07	11/2019	
Sprawdzający Branża Sanitarna	mgr inż. Marcin Poznański	Do projektowania i kierowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej Nr ewid. WKP/0148/PWOS/04	11/2019	
			11/2019	
BRANŻA S	STADIUM PB/PW	ROK OPR. 2019	NR UMOWY -	SKALA 1:20