




SZCZEGÓŁ A




SZCZEGÓŁ B



SZCZEGÓŁ C



SZCZEGÓŁ D



- 1 - warstwa ścieralna SMA 8 KR 1, (D50/70) gr. 3 cm
2 - warstwa wiążąca z BA AC 16W, KR 1, (D35/50) gr. 6 cm
3 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
4 - podsypka cementowo - piaskowa o $R_m=5,0$ MPa gr. 5 cm
5 - podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
6 - podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
7 - podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm
8 - stabilizacja gruntu cementem $R_m = 5,0$ MPa gr. 15 cm
9 - warstwa odsączająca gr. 15 cm
10 - krawężnik betonowy 15 x 30 cm
11 - krawężnik betonowy 15 x 22 cm
12 - opornik betonowy o wym. 12 x 25 cm
13 - obrzeże betonowe o wym. 8 x 30 cm
14 - ława betonowa z betonu C-12/15

FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P. Zbigniew Pająk 77 - 400 Złotów, Błękit 35 e e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630				INWESTOR Starostwo Powiatowe w Złotowie Al. Piasta 32 77 - 400 Złotów	
OBJEKT: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Wiśniewka wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej				Lokalizacja: jedn. ewid. 303107_2 gmina Zakrzewo obr. ewid. 0031 Stara Wiśniewka dz. ewid. 101/1, 101/2, 455/2, 488, 489, 490	
RYSUNEK: Szczegóły konstrukcyjne				Nr rysunku 5	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS	
Projektant br. drogowa	mgr inż. Zbigniew Pająk	do proj. spec.drogowej WKP/0122/POOD/16	12/2019		
Sprawdzający br. drogowa	mgr inż. Tomasz Bieleński	do proj. spec.drogowej WKP/0341/POOD/16	12/2019		
BRANŻA Dr	STADIUM PB / PW	ROK OPR. 2019	NR UMOWY -	SKALA 1:10	