

Andrzejewo, dnia 20.06.2024 r

Gmina Andrzejewo
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo

ZPO.271.2.5.2024

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowym na
„Przebudowa drogi gminnej nr 26011 W w miejscowości Pieńki Wielkie”

Zamawiający, działając w trybie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.)w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SWZ dla ww. postępowania, po dokonaniu analizy przesłanych zapytań, przedstawia się ich treść i udziela odpowiedzi:

Pytanie Nr 1

Poz. 6.1 przedmiaru - zjazdy: łąwa fundamentowa gr. 20 ma jednostkę m³ w ilości 81,00m³ natomiast z obliczeń wynika: 90m x 0,9m = 81,00m². Przy gr.20cm powinno być 90,00m x 0,09m x 0,20m= 16,20m³

Odpowiedz:

Poz. przedmiaru 6.1 zakłada 81m³ kruszywa. Na tą pozycję składa się nie tylko łąwa fundamentowa z kruszywa, ale też zasypka inżynierska wokół rury przepustowej. Pozycja kosztorysowa pozostaje bez zmian.

Pytanie Nr 2

Poz. 6.5 przedmiaru - zjazdy: podbudowa z kruszywa łamanego gr. 30 ma jednostkę m³ w ilości 150,00m³ natomiast z obliczeń wynika: 21,00m² x 5 +45,00m² = 150,00m². Przy gr.30cm powinno być 150,00m x 0,30m= 45,00m³

Odpowiedź:

Poz. 6.5 przedmiaru pozostaje zmieniono jednostkę miary z m³ na m².

Pytanie Nr 3

Poz. 3.2 przedmiaru - podbudowa z kruszywa łamanego C50/30: przedmiar podaje grubość 20 cm, natomiast konstrukcja jezdni w opisie technicznym zakłada: Podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego C 50/30 o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm gr. 15 cm.

Odpowiedź:

Poz. 3.2 przedmiaru – pozostaje bez zmian należy wykonać grubość 20 cm podbudowy z kruszywa łamanego C50/30.