

Przedmiar robót				
Droga wojewódzka Nr 728 – remont drogi od km 61+146 do km 69+409				
Lp.	ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
<b>I. Roboty przygotowawcze</b>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	8,163
2	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na gr. do 4 cm wraz z odwozem urobku na odległość do 10 km $8163 \times 6,0 + (40+20) \times 3,0 + (100+60) \times 3,0 + (40+20) \times 3,0 + (10+20) \times 3,0 + (50+60) \times 3,0 + (40+20) \times 3,0 + (50+20) \times 3,0 = 48\ 978 + 1650 =$	m <sup>2</sup>	50 628
<b>II. Roboty nawierzchniowe</b>				
1	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni $8163 \times 6,0 + (40+20) \times 3,0 + (100+60) \times 3,0 + (40+20) \times 3,0 + (10+20) \times 3,0 + (50+60) \times 3,0 + (40+20) \times 3,0 + (50+20) \times 3,0 = 48\ 978 + 1650 =$	m <sup>2</sup>	50 628
2	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC11S PMB 45/80-55 - warstwa ściernalna o grubości po zagęszczeniu 4cm $8163 \times 6,0 + (40+20) \times 3,0 + (100+60) \times 3,0 + (40+20) \times 3,0 + (10+20) \times 3,0 + (50+60) \times 3,0 + (40+20) \times 3,0 + (50+20) \times 3,0 = 48\ 978 + 1650 =$	m <sup>2</sup>	50 628
<b>III. Pobocza, rowy</b>				
1	D-06.03.01a	Wykonanie poboczy mieszanką kruszywa i destruktu 0-31,5 i zaęszczeniem gr.15cm (50%/50%) wraz z wykonaniem koryta $8163 \times 2 \times 1,50 =$	m <sup>2</sup>	24 489
2	D-06.04.01	Wykonanie odmulenia rowów na śr. gł. 40 cm wraz z profilowaniem dna i skarp z odwozem urobku na odl. 10 km $8163 \times 2 =$	m	16 326
<b>IV. Organizacja ruchu</b>				
1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m <sup>2</sup>	2 938
2	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne	m <sup>2</sup>	180
3	D-07.01.01	Oznakowanie poziome akustyczne	m <sup>2</sup>	18
4	D-07.02.02	Wymiana słupków hektometrycznych wraz z utylizacją starych	szt	162
5	D-07.02.02	Wymiana słupków krawędziowych U5a wraz z utylizacją starych	szt	22
6	D-07.02.01	Ustawienie znaków pionowych wraz ze słupkami - typ A i utylizacją starych	szt	49
7	D-07.02.01	Ustawienie znaków pionowych wraz ze słupkami - typ B i utylizacją starych	szt	8
8	D-07.02.01	Ustawienie znaków pionowych wraz ze słupkami - typ C i utylizacją starych	szt	2
9	D-07.02.01	Ustawienie znaków pionowych wraz ze słupkami oraz gniazdami typu RS 60 do mocowania słupków do znaków - typ C-9 i utylizacją starych	szt	20
10	D-07.02.01	Ustawienie znaków pionowych wraz ze słupkami - typ D i utylizacją starych	szt	71
11	D-07.02.01	Ustawienie znaków pionowych wraz ze słupkami - typ E i utylizacją starych	szt	42
12	D-07.02.01	Ustawienie znaków pionowych wraz ze słupkami - typ F i utylizacją starych	szt	3
13	D-07.02.01	Ustawienie znaków pionowych wraz ze słupkami - typ T i utylizacją starych	szt	20