
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: "Przebudowa placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Kubusia
Puchatka w
Białobrzegach"
ADRES INWESTYCJI: ul. M. Konopnickiej 1, 26-800 Białobrzegi
NAZWA INWESTORA: Gmina Białobrzegi
ADRES INWESTORA: Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi

DATA OPRACOWANIA: 30.04.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
30.04.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów	m2		
		585	m2	585,000	
				RAZEM	585,000
2 d.1	KNNR 6 0805-08	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
3 d.1	KNR 13-23 0108-08	Rozbiórka elementów chodnika - obrzeża	m		
		290	m	290,000	
				RAZEM	290,000
4 d.1	kalk. własna	Demontaż i utylizacja - piaskownica betonowa sześciokątna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	kalk. własna	Demontaż i utylizacja - karuzela tarczowa	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	kalk. własna	Demontaż i utylizacja - zestaw zabawowy drewniany	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	kalk. własna	Demontaż i utylizacja - drewniany domek na zabawki	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
8 d.2	KSNR 6 0101-09	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		585	m2	585,000	
				RAZEM	585,000
9 d.2	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		400	m	400,000	
				RAZEM	400,000
10 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		450	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
11 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		450	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
12 d.2	KNR 13-12 1001-01	Nawierzchnia z piasku grubości 30cm	m2		
		135	m2	135,000	
				RAZEM	135,000
13 d.2	KNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym	m2		
		135	m2	135,000	
				RAZEM	135,000
3		DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA			
14 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż - piaskownica duża	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż - zestaw statek	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż - samochód strażacki	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż - zestaw dla maluszków	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż - huśtawka "bocianie gniazdo"	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż -piaskownica mała	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż - domek dla maluszków	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż - ławka z oparciem	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
22 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż - kosz na śmieci	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż - regulamin	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż - domek na zabawki	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.3	kalk. własna	Malowanie miasteczka ruchu drogowego farbami drogowymi	m2		
		385	m2	385,000	
				RAZEM	385,000