

Demontaż zbiorników żelbetowych oczyszczalni ścieków w Szczodrzykowie - załadunek i wywóz

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g:
Narzut kosztów pośrednich Kp:
Narzut zysku Z:
Narzut VAT: 23,00 %

Data: 17.07.2017

Str. 1

Lp.	Nr Sp. Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1		Demontaż zbiorników				
1		Rozebranie ogrodzenia z słatki leśnej	50,000	m		
2		Rozebranie słupków	20,000	szt		
3		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. tyżdi 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III - odkopanie zbiorników	60,480	m ³		
4		Załadunek zbiorników na samochody ciężarowe przy pomocy dźwigu samochodowego	1,000	kpl		
5		Transport zbiorników na odległość 10 km - 4 zestawy samochodowe	1,000	kpl		
6		Rozładunek zbiorników z samochodów ciężarowych w odległości 10 km od miejsca załadunku	1,000	kpl		
7		Transport zbiorników na odległość powyżej 10 km - cena za 1 km M. CZŁOWYO	1,000	km		
8		Dojazd dźwigu powyżej 10 km - cena za 1 km	1,000	km		
9		Zakup i dostawa ziemi na zasypianie wykopu po zbiornikach	146,510	m ³		
10		Zasypianie wykopu wraz z zagęszczeniem	206,990	m ³		
11		Humusowanie i obsianie terenu przy grubości warstwy humusu 5 cm	195,000	m ²		

Wartość kosztorysowa robót :

Podatek VAT 23 % :

Wartość robót ogółem :