

Pruszcz Gdański, dnia 23.02.2021 r.

Znak sprawy: ZP.271.1.2021 /29

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.02.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00006157/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I bez negocjacji - na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1
zawierająca
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- zmianę treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) oraz zmianę treści SWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

Zamawiający przekazuje treść wniosków (zapytań) o wyjaśnienie treści SWZ na które jeszcze nie udzielił odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść wyjaśnień w odpowiedzi na zapytania do treści SWZ zostaną przekazane i udostępnione na stronie internetowej w najbliższym czasie.

I. Zmiana treści SWZ:

1. W § 2 SWZ Tom IV Umowa (wzór) dodaje się ustępy od 18 do 23 w następującym brzmieniu: „
 18. Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres prowadzonych robót, umożliwić dojazd pojazdów do cmentarza komunalnego przyległego do terenu budowy.
 19. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, o każdym przypadku napotkania podczas prowadzonych prac na znaleziska mogące potencjalnie stanowić odkrycie archeologiczne, natychmiast zaprzestać prowadzenia robót w tym miejscu, oraz tymczasowo zabezpieczyć miejsce odkrycia przed zniszczeniem i dostępem osób nieuprawnionych. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu zaprzestania prowadzenia robót z powodu odkrycia, oraz tymczasowego zabezpieczenia tego miejsca przed dostępem osób trzecich oraz zniszczeniem.
 20. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego lub innego uprawnionego podmiotu, udzielić mu każdorazowo ustnych lub pisemnych wyjaśnień, dotyczących napotkanych podczas prowadzenia prac obiektów mogących stanowić

lub stanowiących odkrycie archeologiczne, w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

21. Wykonawca zobowiązuje się na żądania zamawiającego lub innego uprawnionego podmiotu do zaprzestania prowadzonych prac w miejscu, w którym podczas prowadzonych prac napotkano na znaleziska, które w ich ocenie mogą stanowić odkrycie archeologiczne.
22. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić wstęp na teren robót/budowy przedstawicielom zamawiającego oraz innych podmiotów uprawnionych, w szczególności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
23. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania „wykopanych, odkrytych znalezisk” Zamawiającemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi, bez konieczności wzywania do ich przekazania.

Zamawiający przekazuje jako załącznik: wzór umowy zmieniony i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 1_21 SWZ Tom IV Umowa (wzór) ZMIENIONY1.

2. Działając na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wobec obowiązku zapewnienia Wykonawcom czasu na przygotowanie ofert odpowiadających treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) Zamawiający zmienia treść Tomu I. SWZ – Instrukcja dla Wykonawców (dalej: IDW) w ten sposób, że w **Rozdziale 16 IDW „Sposób składania ofert, miejsce oraz Termin składania i otwarcia ofert” pkt. 16.1. i pkt. 16.3. otrzymują brzmienie:**
16.1. Termin składania ofert: 02.03.2021 r. godz. 08:30
16.3. Termin otwarcia ofert: w dniu 02.03.2021 r. o godz. 09:00
3. Zamawiający zmienia treść Tomu I. SWZ – Instrukcja dla Wykonawców (dalej: IDW) w ten sposób, że w **Rozdziale 14 „Termin związania ofertą”**
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa z dniem: 31.03.2021 r. (zgodnie z art. 307 ust. 1 Pzp).

II. Treść zapytań do treści SWZ:

Zapytanie nr 1

Bardzo proszę o odpowiedź. Występuje rozbieżność między ilością słupów oświetlenia drogowego w przedmiarze robót a w projekcie. Która ilość słupów do zaprojektowania jest prawidłowa?

Zapytanie nr 2

Pozycja nr 11 przedmiaru drogowego nr 1. Wykonawca winien rozebrać istniejące altany zgodnie z zestawieniem czy również ponownie odbudować?

Zapytanie nr 3

wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór saperski związany z przeszukaniem terenu na obecność niewybuchów?

Zapytanie nr 4

Materiały z rozbiórki należy zutylizować czy przekazać zamawiającemu?

Zapytanie nr 5

Pozycja 29 przedmiaru nr 1. Jakie poręcze należy zastosować?

Zapytanie nr 6

Proszę o udostępnienie szczegółu stojaka na rowery.

Zapytanie nr 7

Proszę o udostępnienie szczegółu ściany oporowej z elementów L.

Zapytanie nr 8

Materiał z rozbiórki do utylizacji czy na miejsce wskazane przez zamawiającego?

Zapytanie nr 9

Przedmiar nr 1 poz. 11 - altany należy rozebrać czy też odtworzyć?

Zapytanie nr 10

Proszę o szczegół ściany oporowej

Zapytanie nr 11

Proszę o szczegół stojaka na rowery.

Zapytanie nr 12

Proszę o szczegół poręczy.

Zapytanie nr 13

Wykonawca powinien zapewnić nadzór saperski?

Zapytanie nr 14

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeszukania terenu budowy na obecność niewybuchów i niewypałów wykonanego przez sapersa?

Zapytanie nr 15

Jaką grubość podsypki cem-piask należy zastosować przy nawierzchni z kostki kamiennej 10x10x9? Według przedmiaru grubość podsypki wynosi 3 cm, natomiast według projektu wykonawczego – 5 cm.

Zapytanie nr 16

Jaką grubość gruntu stabilizowanego cementem RM-2,5 MPa należy zastosować przy nawierzchni z kostki kamiennej 10x10x9? Według projektu wykonawczego grubość gruntu stabilizowanego cementem wynosi ~25 cm, natomiast w przedmiarze występują jedynie grubości: 10 cm i 15 cm.

Zapytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, że chodnik ma być wykonany z płytek betonowych 30x30x8 cm, o naw. z kruszywa płatkanego 6-11 mm na podsypce cem-piask gr. 3 cm w kolorze oliwkowym.

Zapytanie nr 18

Jaką grubość mają mieć płytki ostrzegawcze, pęcherzykowe (żółte)? Według przedmiaru płytki mają być grubości 4 cm, natomiast według projektu wykonawczego – 8 cm.

Zapytanie nr 19

Prosimy o dodanie do kosztorysu pozycji wraz z obmiarem geosiatki szklanej na podkładzie z geowłókniny, które należy zastosować przy połączeniu proj. Nawierzchni ul. Spokojnej z istniejącą nawierzchnią bitumiczną ronda.

Zapytanie nr 20

Prosimy o dodanie do kosztorysu pozycji wraz z obmiarem nawierzchni z kostki koloru grafitowego, z której należy wykonać przejścia dla pieszych na nawierzchni z kostki betonowej.

Zapytanie nr 21

Czy kostka kamienna ma być łupana czy cięto-łupana? Prosimy o potwierdzenie, że kostka kamienna ma być koloru szarego.

Zapytanie nr 22

Proszę o doprecyzowanie ilości montowanych słupów. Wg schematu ideowego pozostało 34szt do zamontowania, wg kosztorysu 37 oraz zamieszczenie obliczeń fotometrycznych w tym przyjętej krzywej rozsyłu światła. Czy zakres wykonany z branży elektrycznej dotyczy tylko oświetlenia czy również kolizji?

Zapytanie nr 23

Proszę o dodanie schematu SO oświetlenia.

Zapytanie nr 24

Proszę o dodanie schematu ideowego przebudowy sieci energetycznej.

Zapytanie nr 25 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje całym terenem dla realizacji przebudowy ul. Spokojnej zgodnie z założeniami projektu Biura Usług Inżynierskich Evir „Przebudowa ul Spokojnej w Pruszczu Gdańskim”.

Zapytanie nr 26 (pisownia oryginalna)

W związku z zapisami § 7.Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego zapłaty przez Zamawiającego, ust 1, 2, 3 prosimy o potwierdzenie że wynagrodzenie za wykonane prace będzie kosztorysowe na podstawie ilości wykonanych robót.

Zapytanie nr 27 (pisownia oryginalna)

Projekt przewiduje budowę konstrukcji nawierzchni ul Spokojnej na podłożu o $E_{v2} \geq 50\text{Mpa}$
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku otrzymanie niższej wartości modułu wtórnego Inwestor zapłaci Wykonawcy za doprowadzenie podłoża do wskazanej nośności .

Zapytanie nr 28 (pisownia oryginalna)

Prosimy o informację do kogo należy materiał rozbiórkowy podchodzący z rozbiórki nawierzchni i podbudowy ul. Spokojnej.

Zapytanie nr 29 (pisownia oryginalna)

Wnoszę o udzielenie wyjaśnień w następujących kwestiach dotyczących treści dokumentacji przetargowej niniejszego zadania: Pytanie nr 1 Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie co mieści się w zakresie montażu elementów oświetlenia drogowego – 37 szt. (przedmiar branży elektrycznej – poz.5). Z projektu wynika, że należy zamontować 34 szt. słupów oświetleniowych.

Zapytanie nr 30 (pisownia oryginalna)

Prosimy o określenie koloru nawierzchni chodnika i opaski

Zapytanie nr 31 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z opisem jako podbudowę miejsc postojowych należy wykonać 25 cm kruszywa łamanego i 15 cm stabilizacji, natomiast przedmiar i przekrój wskazuje na 20 cm kruszywa łamanego i 10 cm stabilizacji. Prosimy o informację jakie wariant należy przyjąć od wyceny,

Zapytanie nr 32 (pisownia oryginalna)

Prosimy o podanie parametrów ogrodzenia wys. 2 (wys. panelu, gr. drutu, wymiar oczek, wymiary słupków) wraz z podaniem koloru

Zapytanie nr 33 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z planem sytuacyjnym należy przenieść / rozebrać tymczasowe budynki handlowe. Brak ww. pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o informacje czy istniejące budynki handlowe należy rozebrać bądź przestawić?

Zapytanie nr 34 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie że ilość podana w przedmiarze robót dla km od 304 do 424 tj. ścieżka 510 m2 i chodnik 510 m2 jest prawidłowa

Zapytanie nr 35 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z PZT rys. D-1 należy zlikwidować część sieci wodociągowej. Prosimy o informację czy zakres ten wchodzi w zakres zamówienia.

Zapytanie nr 36 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z przedmiarem robót KD należy zastosować rury PVC, z opisem PEHD gładkie dwuścienne. Prosimy o informację jaki wariant należy przyjąć do wyceny.

Zapytanie nr 37 (pisownia oryginalna)

Prosimy o informację czy zamówienie obejmuje wycinkę drzew.

Zapytanie nr 38 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z ST Wykonawca w kosztach budowy uwzględni przeszukanie i zabezpieczenie terenu budowy pod względem niewybuchów i niewypałów. Prosimy o potwierdzenie że należy uwzględnić to w wycenie.

Zapytanie nr 39 (pisownia oryginalna)

Prosimy o informację czy materiał z rozbiórki należy zutylizować we własnym zakresie?

Zapytanie nr 40 (pisownia oryginalna)

W dokumentacji przetargowej nie zamieszczono specyfikacji technicznych dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę podbudowy i wiążącą dla kategorii ruchu KR 3-4. Wnosimy o potwierdzenie, że mieszanki należy zaprojektować wg. obowiązujących wymagań technicznych WT-1, WT-2 2014 dla kategorii ruchu KR 3-4 oraz załączenie stosownych specyfikacji. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Zapytanie nr 41 (pisownia oryginalna)

Dotyczy D.05.03.13 W SST dla mieszanki na warstwę ścieralną SMA 8 opracowano w oparciu o nieaktualne dokumenty techniczne WT1, WT2-2010. Przywołane wymagania zostały zaktualizowane i zastąpione dokumentami WT-1, WT-2 2014. Wnosimy o wyrażenie zgody na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne wymagania techniczne WT-1,WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Zapytanie nr 42 (pisownia oryginalna)

W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszankę na warstwę podbudowy AC 16 P, KR 3-4. Wnosimy o wyrażenie zgody na możliwość zastosowania mieszanki AC22 P na asfalcie 35/50, KR 3-4. Zróżnicowanie w uziarnieniu w stosunku do warstwy wiążącej/wyrównawczej z AC16 W pozwoli na uzyskanie znacznie lepszej szczepności międzywarstwowej, a tym samym nośności oraz trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni. Za zastosowaniem mieszanki AC 22P 35/50, KR 3-4 przemawia również projektowana grubość warstwy podbudowy (7 cm).

Zapytanie nr 43 (pisownia oryginalna)

Pytanie dot. kanalizacji deszczowej.

W związku z rozbieżnościami pomiędzy Projektem Wykonawczym, ST i Przedmiarami robót, proszę o sprecyzowanie jaki ma być zastosowany rodzaj studni (z PEHD czy betonowe z uszczelką) i jaka ma być średnica studni 1200mm czy 1000mm ? - Wg ST D-03.02.01 pkt.1.3 - są to studnie rewizyjne z PEHD śr. 1200mm z osadnikami h=0,7m , - Wg Projektu Wykonawczego pkt. 4.2 - są to studnie rewizyjne śr. 1200mm wykonane z kręgów betonowych z osadnikiem h=500mm - Wg Przedmiaru robót nr 3 i nr 4 - są to studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1000mm

Zapytanie nr 44 (pisownia oryginalna)

Pytanie dot. kanalizacji deszczowej.

Proszę o załączenie rysunku konstrukcyjnego studni rewizyjnej (śr. 1200 czy 1000mm)

Zapytanie nr 45 (pisownia oryginalna)

Pytanie dot. kanalizacji deszczowej.


Proszę o załączenie rysunku konstrukcyjnego studni osadnikowych śr. 500mm. 4) Proszę o podanie czy w studniach rewizyjnych (śr. 1200 lub 1000mm) należy zastosować przejścia szczelne ? Jeżeli tak – to jakie długie czy krótkie?

III. Załączniki:

1. **Umowa (wzór) zmieniony i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 1_21 SWZ Tom IV Umowa (wzór) ZMIENIONY1.**

IV. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.02.2021 r.
3. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).

BURMISTRZ

Janusz Wróbel