
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45212212-5	Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich
45320000-6	Roboty izolacyjne
45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne
45432111-5	Kładzenie wykładzin elastycznych

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja zewnętrznego basenu miejskiego w Wołowie – wymiana folii basenowej brodzika oraz basenu rekreacyjnego

ADRES INWESTYCJI: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie, ul. Panieńska4, 56-100 Wołów

NAZWA INWESTORA: Gmina Wołów

ADRES INWESTORA: Rynek 34 56-100 Wołów

WYKONAWCA: WATER CONCEPT Robert Kusik

ADRES WYKONAWCY: ul. Św. Maksymiliana Kolbe 33 64-100 Leszna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Robert Kusik

DATA OPRACOWANIA: 07.02.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Niecka basenu rekreacyjnego oraz brodzika dla dzieci			
1.1		Wymiana folii basenowej brodzika oraz basenu rekreacyjnego			
1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starej okładziny basenowej wraz z warstwą podkładu z włókien syntetycznych	m2		
d.1.1		1050	m2	1 050	
				RAZEM	1 050
2		Demontaż kątowników istniejących - kątownik powlekany folią	kpl.		
d.1.1	Kalkulacja indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Koszty wywozu i utylizacji materiałów z demontażu i rozbiórki	t		
d.1.1	Kalkulacja indywidualna	35	t	35,00	
				RAZEM	35,00
4	KNR 4-01 0713-02 analogia	Oczyszczenie powierzchni z kleju i materiałów podkładowych - szlifowanie	m2		
d.1.1		1050	m2	1 050	
				RAZEM	1 050
5		Uzupełnienie ubytków - szpachlowanie (20%)	m2		
d.1.1	Kalkulacja indywidualna	210	m2	210	
				RAZEM	210
6	KNR 4-01 1205-03	Układanie podkładu z włókien syntetycznych gr min 300 g/m2	m2		
d.1.1		1050	m2	1 050	
				RAZEM	1 050
7		Wykładanie dna basenu folią PCV zbrojoną antypoślizgową o powierzchni porowatej imitacja piasku - kolor piaskowy (brodzik)	m2		
d.1.1	Kalkulacja indywidualna	150	m2	150	
				RAZEM	150
8		Wykładanie dna basenu folią PCV zbrojoną antypoślizgową - kolor niebieski i turkusowy (brodzik), kolor biały (schody)	m2		
d.1.1	Kalkulacja indywidualna	260	m2	260	
				RAZEM	260
9		Wykładanie ścian i dna basenu rekreacyjnego folią PCV zbrojoną - Basen rekreacyjny (dno i ściany kolor niebieski) - Brodzik (ściany, kolor dostosować do dna niecki brodzika)	m2		
d.1.1	Kalkulacja indywidualna	568	m2	568	
				RAZEM	568
10		Wykładanie rynny przelewowej basenu folią PCV zbrojoną - kolor dostosować do dna oraz murka niecek	m2		
d.1.1	Kalkulacja indywidualna	82	m2	82,000	
				RAZEM	82,000
1.2		Wyposażenie niecek basenowych			
11		Demontaż istniejącego wyposażenia w tym:	kpl.		
d.1.2	Kalkulacja indywidualna	- dysze napływowe - biczki łędźwiowe - masaże karku - dysze ssące - grzybek wodny - kraty ssania pompy zjeżdżalni			
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż dysz napływowych	kpl.		
d.1.2		155	kpl.	155,000	
				RAZEM	155,000
13	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż elementów uszczelniających istniejących dysz ssących atrakcji	kpl.		
d.1.2		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
14	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż krat ssących zjeżdżalni wodnej	kpl.		
d.1.2		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drabinek ze stali nierdzewnej 3 stopniowej	kpl.		
d.1.2		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	Kalkulacja indywidualna	Montaż biczy oraz masażerów - wcześniej zdemontowanych	kpl.		
d.1.2		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
17	Kalkulacja indywidualna	Montaż elementów zabawowych niecki brodzika - grzyb, orka, ośmiornica, 2 szt. zjeżdżalnia typu rybka (w posiadaniu inwestora)	kpl.		
d.1.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kratki rynny przelewowej	kpl.		
d.1.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Dokumentacja powykonawcza			
19	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl.		
d.1.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Przedmiar	2
1 Niecka basenu rekreacyjnego oraz brodzika dla dzieci	2
Spis treści	4