

PRZEDMIAR ROBÓT WYKONANIE NAPRAWY PRZEŁOMÓW NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH ORAZ WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU KARTUSKIEGO			
Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		nazwa	ilość
1	2	3	4
	Naprawa przełomów nawierzchni bitumicznych		
1	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie o grubości do 10 cm wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego - maksymalnie na odległość 30km.	m2	1000
2	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa łamanego bądź betonu o grubości do 24 cm	m2	1000
3	Roboty ziemne wykonywane koparkami na głębokość 30 cm	m2	1000
4	Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o grubości 20cm	m2	1000
5	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 25 cm	m2	1000
6	Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 50/70 o grubości 8 cm	m2	1000
7	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 o grubości 4 cm	m2	1000
8	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubości 4 cm	m2	1000
9	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2	2000
	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych		
10	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną gr. 4 cm - rozbiórka nawierzchni poprzez frezowanie z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego - maksymalnie na odległość 30km.	m2	1000
11	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną gr. ponad 4 cm - rozbiórka nawierzchni z frezowaniem	t	90
12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	1000
13	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2	1000