

ZP.271.1.2022

Będzino, 20.04.2022 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Remont świetlicy wiejskiej w Strachominie w celu utworzenia Świetlicy Tradycji Rybackich**

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Nr 2

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t. j. ze zm.) udziela się odpowiedzi na przesłane pytanie :

1. Czy Inwestor wyniesie i zabezpieczy istniejące wyposażenie?

Odpowiedź:

TAK

2. Czy Inwestor potwierdza wykonanie nowych posadzek na istn. posadzce drewnianej?

Odpowiedź:

Tak. Zgodnie z pozycją przedmiaru od 12 do 19, poz. 22 do 28 oraz 35 do 36.

3. Podczas wizji lokalnej stwierdzono zacieki po zalaniach, czy Inwestor usunie ich przyczynę?

Odpowiedź:

Przyczyny zalewania zostały usunięte.

4. Podczas wizji lokalnej stwierdzono rozbieżność pomiędzy inwentaryzacją a stanem rzeczywistym w zakresie umiejscowienia ścian murowanych (klatka schodowa pom. socjalne, kuchnia, istniejąca łazienka - proszę o aktualizację w zakresie ścian murowanych i osadzenia nadproży.

Odpowiedź:

Rozbieżności należy ustalić i uwzględnić w kosztorysie.

5. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, iż wysokość istniejących otworów drzwiowych po wykonaniu wylewek jest niewystarczająca do montażu drzwi zgodnie z projektem w istniejących otworach drzwiowych.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić demontaż i ponowny montaż nadproży na odpowiedniej wysokości.

6. W przedmiarach nie zostały ujęte nadproża w nowych otworach drzwiowych.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić całość robót.

7. Czy Zamawiający potwierdza iż drzwi zgodnie z projektem drzwi wew. mają być drewniane.

Odpowiedź:

Zgodnie z poz. 33 przedmiaru drzwi wewnętrzne płytowe.

8. Czy Zamawiający potwierdza, iż istniejące ściany należy tylko zmyć starą farbę, zagruntować i pomalować.

Odpowiedź:

Przewidziany zakres robót w przedmiarze robót w poz. 37,40,41 i 44.

9. Czy drzwi zew. (2 szt.) podlegają wymianie?

Odpowiedź:

NIE

10. Zgodnie z projektem w toaletach należy wykonać zabudowy HPL, w przedmiarach są ścianki g-k i licowanie glazurą. Proszę o wskazanie właściwe.

Odpowiedź:

Do projektu dołączono rysunek szczegółowy rozwiązania toalet, zawierający technologie zabudowy HPL oraz ścianki działowe g.-k. i licowanie glazurą.

11. Proszę o podanie zakresu prac instalacji c.o. Co należy rozumieć przez zapis "instalacja kryta"?

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem robót instalacja podtynkowa (w bruzdach).