

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**"Remont nawierzchni odcinków dróg gminnych w m. Bogaczewo i Gronowo Górne" w podziale na części**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Elbląg
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 170747738
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Browarna 85
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Elbląg
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 82-300
- 1.4.4.) **Województwo:** warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL621 - Elbląski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 552341884
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 552340871
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@gminaelblag.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.bip.gminaelblag.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00422477/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2022-11-03 14:20

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00417744/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

„Część 1 - remont nawierzchni odcinka drogi gminnej (dz. nr 43) o długości ok. 60mb w m. Bogaczewo”. Zakres części 1 (Bogaczewo) obejmuje wykonanie m.in. następujących robót:

- a) karczowanie krzewów i pielęgnacja drzew
- b) wykonanie robót ziemnych
- c) profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża
- d) ścięcie poboczy
- e) wymiana części podbudowy z kruszywa łamanego betonowego
- f) wykonanie warstwy odsączającej
- g) wykonanie nowej nawierzchni z płyt drogowych 300x150x15 cm
- h) wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego kamiennego
- i) uzupełnienie humusu.

Po zmianie:

„Część 1 - remont nawierzchni odcinka drogi gminnej (dz. nr 43) o długości ok. 60mb w m. Bogaczewo”. Zakres części 1 (Bogaczewo) obejmuje wykonanie m.in. następujących robót:

- a) karczowanie krzewów i pielęgnacja drzew
- b) wykonanie robót ziemnych

- c) profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża
- d) ścięcie poboczy
- e) wymiana części podbudowy z kruszywa łamanego betonowego
- f) wykonanie warstwy odsączającej
- g) wykonanie nowej nawierzchni z nowych płyt drogowych pełnych 300x150x15 cm obustronnie zbrojonych
- h) wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego kamiennego
- i) uzupełnienie humusu.

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

**4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)**

Przed zmianą:

Część 2 – remont nawierzchni odcinka drogi gminnej (dz. nr 26/4) o długości ok. 200mb w m. Gronowo Górne ul. Brylantowa. Zakres części nr 2 (Gronowo Górne Brylantowa) obejmuje wykonanie następujących robót:

- a) profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa
- b) wykonanie robót ziemnych w celu korekty niwelety
- c) ścięcie poboczy
- d) wykonanie nasypów w celu uformowania korpusu drogowego
- e) wykonanie nowej nawierzchni z płyt drogowych 300x150x15 cm
- f) wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego kamiennego
- g) uzupełnienie istniejącej drogi kruszywem i uformowanie korpusu drogowego,
- h) humusowanie z obsianiem.

Po zmianie:

Część 2 – remont nawierzchni odcinka drogi gminnej (dz. nr 26/4) o długości ok. 200mb w m. Gronowo Górne ul. Brylantowa. Zakres części nr 2 (Gronowo Górne Brylantowa) obejmuje wykonanie następujących robót:

- a) profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa
- b) wykonanie robót ziemnych w celu korekty niwelety
- c) ścięcie poboczy
- d) wykonanie nasypów w celu uformowania korpusu drogowego
- e) wykonanie nowej nawierzchni z nowych płyt drogowych pełnych 300x150x15 cm obustronnie zbrojonych
- f) wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego kamiennego
- g) uzupełnienie istniejącej drogi kruszywem i uformowanie korpusu drogowego,
- h) humusowanie z obsianiem.

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

**4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)**

Przed zmianą:

Część 3 – remont nawierzchni odcinka drogi gminnej (dz. nr 28/11) o długości ok. 200mb w m. Gronowo Górne ul. Bursztynowa. Zakres części nr 3 (Gronowo Górne Bursztynowa) obejmuje wykonanie następujących robót:

- a) profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa
- b) rozbiórka istniejącej nawierzchni z betonu
- c) ścięcie poboczy
- d) wykonanie robót ziemnych w celu korekty korpusu drogowego
- e) wykonanie nasypów w celu uformowania korpusu drogowego
- f) wykonanie nowej nawierzchni z płyt drogowych 300x150x15 cm
- g) wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego kamiennego
- h) uformowaniu korpusu drogowego
- i) udrożnieniu przepustów
- j) humusowanie z obsianiem.

Po zmianie:

Część 3 – remont nawierzchni odcinka drogi gminnej (dz. nr 28/11) o długości ok. 200mb w m. Gronowo Górne ul. Bursztynowa. Zakres części nr 3 (Gronowo Górne Bursztynowa) obejmuje wykonanie następujących robót:

- a) profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa
- b) rozbiórka istniejącej nawierzchni z betonu
- c) ścięcie poboczy
- d) wykonanie robót ziemnych w celu korekty korpusu drogowego
- e) wykonanie nasypów w celu uformowania korpusu drogowego
- f) wykonanie nowej nawierzchni z nowych płyt drogowych pełnych 300x150x15 cm obustronnie zbrojonych
- g) wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego kamiennego
- h) uformowaniu korpusu drogowego
- i) udrożnieniu przepustów
- j) humusowanie z obsianiem.

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

**4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 4)**

Przed zmianą:

Część 4 – remont nawierzchni odcinka drogi gminnej (dz. nr 201) o długości ok. 100mb w m. Gronowo Górne ul. Kryształowa. Zakres części nr 4 (Gronowo Górne Kryształowa) obejmuje wykonanie następujących robót:

- a) wykonanie nowej nawierzchni z płyt drogowych 300x150x15 cm
- b) wykonanie nowej nawierzchni zjazdów
- c) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego
- d) wykonanie dowiązania się do zjazdów i skrzyżowania na działkach przyległych
- e) karczowanie krzewów.

Po zmianie:

Część 4 – remont nawierzchni odcinka drogi gminnej (dz. nr 201) o długości ok. 100mb w m. Gronowo Górne ul. Kryształowa. Zakres części nr 4 (Gronowo Górne Kryształowa) obejmuje wykonanie następujących robót:

- a) wykonanie nowej nawierzchni z nowych płyt drogowych pełnych 300x150x15 cm obustronnie zbrojonych
- b) wykonanie nowej nawierzchni zjazdów
- c) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego
- d) wykonanie dowiązania się do zjazdów i skrzyżowania na działkach przyległych
- e) karczowanie krzewów.