



Studnia z zasuwą odcinającą - R5.105





teren nad studnią wyłożyć kostką granitową
na powierzchni o wym. 2,5m x 2,5m oraz ująć
w krawężniki drogowe, betonowe 15x30cm



11.	właz Ø600 mm żeliwny, klasa D400	1 szt.
10.	króciec jednokolnierzowy DN150mm stal nierdz. gat. 1.4404, L=1000mm z wywijką i luźnym kolnierzem DN150mm stal nierdz.	2 szt.
9.	wylewka, beton "chudy", h=30cm	1 szt.
8.	rzępa na przenośną pompę odwodnieniową, wym.: 250x250mm, gł.: 200mm	1 szt.
7.	stopnie żłazowe, żeliwne	8 szt.
6.	Wspornik podtrzymujący armaturę, stal k.o. , L=0,55m	1 szt.
5.	wstawka montażowa DN160mm	1 szt.
4.	Przejęście szczelne przez ścianę studni łańcuch uszczelniający na rurę przewodową dn150 stal	2 szt.
3.	Zasuwa kolnierzowa nożowa DN150 do ścieków z trzpieniem i skrzynką uliczną do zasuw osadzonej na płycie nastudziennej	1 szt.
2.	Tuleja kolnierzowa PE z kolnierzem luźnym stal de160/DN150mm	2 szt.
1.	Płyta nastudzienna pokrywowa betonowa C35/45 DN1200mm	1 szt.
Nr	Nazwa elementu/urządzenia dla 1 studzienki	Ilość



teren nad studnią wyłożyć kostką granitową
na powierzchni o wym. 2,5m x 2,5m oraz ująć
w krawężniki drogowe, betonowe 15x30cm

<p>jednostka projektowa:</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; margin: 0;">"INWOD"</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzór</p> </div> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em; margin: 0;">70-791 Szczecin ul. Żelazna Wzgłęzie 1/8 tel./fax. 091-488-48-28</p> <p>projektant:</p> <p style="margin: 5px 0;">mgr inż. Adam Sterczak upr. nr ZAP/0090/POOS/10</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div> <p>opracowała:</p> <p style="margin: 5px 0;">mgr inż. Paulina Roman</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div> <p>sprawdził:</p> <p style="margin: 5px 0;">mgr inż. Waldemar Łągiewka upr. 232/Sz/89</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div> <p style="font-size: 0.7em; margin-top: 10px;">w szczególności instalacyjno-urządkowej w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ochrony środowiska</p>	<p>inwestor:</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <p style="font-size: 1.1em; font-weight: bold;">Gmina Dopiewo</p> <p style="font-size: 1.1em; font-weight: bold;">ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo</p> </div> <p>przedsiębiorce:</p> <p style="margin: 5px 0;">Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Więkoszów Drwęski, Zborowo, Zborówko oraz ul. Wiśniowej w Dopiewie z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków Dopiewo</p> <p>stadium:</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; border: 1px solid black; padding: 5px;">Projekt wykonawczy</p> </div> <p>faza:</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; border: 1px solid black; padding: 5px;">CZĘŚĆ 1: "Dopiewo"</p> </div> <p>tytuł opracowania:</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <p style="font-size: 1.1em; font-weight: bold;">Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Dopiewie</p> </div> <p>tytuł rysunku:</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <p style="font-size: 1.1em; font-weight: bold; border: 1px solid black; padding: 5px;">Studnia z zasuwą odcinającą R5.105</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>miejsce i data:</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; text-align: center;">SZCZECIN, III 2018</p> <p>skala:</p> <p style="font-size: 1.5em; text-align: center;">1 : 20</p> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>nr rys.:</p> <p style="font-size: 3em; font-weight: bold; text-align: center;">26</p> </td> </tr> </table>	<p>miejsce i data:</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; text-align: center;">SZCZECIN, III 2018</p> <p>skala:</p> <p style="font-size: 1.5em; text-align: center;">1 : 20</p>	<p>nr rys.:</p> <p style="font-size: 3em; font-weight: bold; text-align: center;">26</p>
<p>miejsce i data:</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; text-align: center;">SZCZECIN, III 2018</p> <p>skala:</p> <p style="font-size: 1.5em; text-align: center;">1 : 20</p>	<p>nr rys.:</p> <p style="font-size: 3em; font-weight: bold; text-align: center;">26</p>		

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim.