




STOPA FUNDAMENTOWA 1.00 x 1.00 m szt. 2



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]			
	Ø	#			St3S		B500	
					Ø 6		# 16	
1		16	90	4			3.60	
2		16	90	4			3.60	
3		16	150	4			6.00	
4	6		90	3	2.70			
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					2.70		13.20	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222		1.578	
MASA OGÓŁEM [kg]					0.60		20.83	
MASA RAZEM DLA 1 szt. [kg]					0.60		20.83	
MASA RAZEM DLA 2 szt. [kg]					1.20		41.66	

UWAGI

Beton klasy B25 (C20/25)
Stal zbrojeniowa klasy A-IIIIN (B500), A-I (St3S-b)
Wymiary liniowe podano w [cm]
Wymiary należy sprawdzić na budowie
Rozstaw prętów zbrojeniowych podano w [cm]
Otulina prętów zbrojeniowych min. 7cm

Projekt budowlany należy traktować jako całość i rozpatrywać część architektoniczno-konstrukcyjną łącznie z pozostałymi projektami branżowymi

Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzór mgr inż. Piotr Piotrowicz Polnica 103b, 77-300 Człuchów tel. 604 574 989			
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa budynku Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Przechlewie wraz z urządzeniami budowlanymi z nim związanymi Przechlewo, obręb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 560/52			
Nazwa rysunku: STOPA FUNDAMENTOWA Poz. SF4		Skala: 1:25	Nr rys: K1.4
Projektant: specjalność konstrukcyjno-budowlana	mgr inż. Piotr Piotrowicz POM/0284/PWOK/10	Data: 14.04.2021r.	Podpis:
Sprawdzający: specjalność konstrukcyjno-budowlana	inż. Jan Belzerowski UPR. NR UAN-NB-7210/166/85	Data: 14.04.2021r.	Podpis: