




SŁUP ŻELBETOWY szt.4



PRZEKRÓJ A-A



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]			
	Ø	#			St3S		B500	
					Ø 6		# 16	
1	6		93	18	16.74			
2		16	400	2			8.00	
3		16	460	2			9.20	
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					16.74		17.20	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222		1.578	
MASA OGÓŁEM [kg]					3.72		27.14	
MASA RAZEM DLA 1 szt. [kg]					3.72		27.14	
MASA RAZEM DLA 4 szt. [kg]					14.87		108.56	

UWAGI

Beton klasy B25 (C20/25)
 Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (B500), A-I (St3S-b)
 Wymiary liniowe podano w [cm]
 Wymiary należy sprawdzić na budowie
 Rozstaw prętów zbrojeniowych podano w [cm]
 Otulina prętów zbrojeniowych min. 3cm

Projekt budowlany należy traktować jako całość i rozpatrywać część architektoniczno-konstrukcyjną łącznie z pozostałymi projektami branżowymi

<p align="center">Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzór mgr inż. Piotr Piotrowicz Polnica 103b, 77-300 Człuchów tel. 604 574 989</p>			
<p>Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa budynku Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Przecławiu wraz z urządzeniami budowlanymi z nim związanymi Przecławie, obręb 0010, gm. Przecławie, dz. geod. nr 560/52</p>			
<p>Nazwa rysunku: RDZEŃ ŻELBETOWY Poz. Rż5</p>		<p>Skala: 1:50</p>	<p>Nr rys: K12</p>
<p>Projektant: specjalność konstrukcyjno-budowlana</p>		<p>mgr inż. Piotr Piotrowicz POM/0284/PWOK/10</p>	<p>Data: 14.04.2021r.</p>
<p>Sprawdzający: specjalność konstrukcyjno-budowlana</p>		<p>inż. Jan Belzerowski UPR. NR UAN-NB-7210/166/85</p>	<p>Data: 14.04.2021r.</p>