


SŁUP ŻELBETOWY szt.2



PRZĘKRÓJ A-A

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]			
	Ø	#			St3S		B500	
					Ø 6		# 16	
1	6		93	16	14.88			
2		16	352	2			7.04	
3		16	411	2			8.22	
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					14.88		15.26	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222		1.578	
MASA OGÓŁEM [kg]					3.30		24.08	
MASA RAZEM DLA 1 szt. [kg]					3.30		24.08	
MASA RAZEM DLA 3 szt. [kg]					9.90		72.24	

UWAGI

Beton klasy B25 (C20/25)
 Stal zbrojeniowa klasy A-IIIIN (B500), A-I (St3S-b)
 Wymiary liniowe podano w [cm]
 Wymiary należy sprawdzić na budowie
 Rozstaw prętów zbrojeniowych podano w [cm]
 Otulina prętów zbrojeniowych min. 3cm

Projekt budowlany należy traktować jako całość i rozpatrywać część architektoniczno-konstrukcyjną łącznie z pozostałymi projektami branżowymi

Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzór mgr inż. Piotr Piotrowicz Polnica 103b, 77-300 Człuchów tel. 604 574 989			
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa budynku Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Przechlewie wraz z urządzeniami budowlanymi z nim związanymi Przechlewo, obręb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 560/52			
Nazwa rysunku: RDZEŃ ŻELBETOWY Poz. Rż7		Skala: 1:50	Nr rys: K14
Projektant: specjalność konstrukcyjno-budowlana		mgr inż. Piotr Piotrowicz POM/0284/PWOK/10	Data: 14.04.2021r.
Sprawdzający: specjalność konstrukcyjno-budowlana		inż. Jan Belzerowski UPR. NR UAN-NB-7210/166/85	Data: 14.04.2021r.
			Podpis: