




STOPA FUNDAMENTOWA 1.00 x 1.00 m szt. 3



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]			
	Ø	#			St3S		B500	
					Ø 6		# 16	
1		16	90	4			3.60	
2		16	90	4			3.60	
3		16	150	4			6.00	
4	6		114	3	3.42			
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					3.42		13.20	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222		1.578	
MASA OGÓŁEM [kg]					0.76		20.83	
MASA RAZEM DLA 1 szt. [kg]					0.76		20.83	
MASA RAZEM DLA 3 szt. [kg]					2.28		62.49	

UWAGI

Beton klasy B25 ( C20/25 )  
Stal zbrojeniowa klasy A-IIIIN ( B500 ), A-I ( St3S-b )  
Wymiary liniowe podano w [cm]  
Wymiary należy sprawdzić na budowie  
Rozstaw prętów zbrojeniowych podano w [cm]  
Otulina prętów zbrojeniowych min. 7cm

Projekt budowlany należy traktować jako całość i rozpatrywać część architektoniczno-konstrukcyjną łącznie z pozostałymi projektami branżowymi

Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzór mgr inż. Piotr Piotrowicz Polnica 103b, 77-300 Człuchów tel. 604 574 989			
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa budynku Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Przechlewie wraz z urządzeniami budowlanymi z nim związanymi Przechlewo, obręb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 560/52			
Nazwa rysunku: STOPA FUNDAMENTOWA Poz. SF1		Skala: 1:25	Nr rys: K1.1
Projektant: specjalność konstrukcyjno-budowlana	mgr inż. Piotr Piotrowicz POM/0284/PWOK/10	Data: 14.04.2021r.	Podpis:
Sprawdzający: specjalność konstrukcyjno-budowlana	inż. Jan Belzerowski UPR. NR UAN-NB-7210/166/85	Data: 14.04.2021r.	Podpis: