


E1

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA BEZ ZMIAN I POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		POW. PODŁOGI	
1.1	STRYCH	POSADZKA BETONOWA	25,38
1.2	STRYCH	POSADZKA BETONOWA	35,65
1.3	STRYCH	POSADZKA BETONOWA	25,31

POWIERZCHNIA POMOCNICZA	86,33	159,85
	86,33 m <sup>2</sup>	159,85 m <sup>2</sup>


SZ1  
0,5 cm TYNK ZEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY  
16 cm STYROPIAN  
25 cm PUSTAKI CERAMICZNE  
2 cm TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY

SZ2  
0,5 cm TYNK ZEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY  
16 cm WEŁNA MINERALNA  
25 cm PUSTAKI CERAMICZNE  
2 cm TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY

SZ3  
0,5 cm TYNK ZEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY  
16 cm WEŁNA MINERALNA  
25 cm PUSTAKI CERAMICZNE  
16 cm WEŁNA MINERALNA

SZ4  
0,5 cm TYNK ZEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY  
16 cm STYROPIAN  
25 cm PUSTAKI CERAMICZNE  
16 cm STYROPIAN

SW4  
2,5 cm PŁYTA OSB  
16 cm WEŁNA MINERALNA  
2,5 cm PŁYTA OSB



<b>"ARCHITEKT ZBIGNIEW STAWSKI"</b> 28-366 Małogoszcz, ul. Chęcińska 59 arch.stawski@gmail.com, kom. 508 339974			Nr rysunku: <b>A.2</b> Skala: 1:100
Objekt:	SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOZŁOWIE GM. MAŁOGOSZCZ, KOZŁÓW, DZ. NR 196/2	Przedmiot rys.: <b>RZUT STRYCHU</b>	
Inwestor:	GMINA MAŁOGOSZCZ 28-366 MAŁOGOSZCZ, UL. JASZOWSKIEGO 3A		
Projektował: <small>spec. architektura</small>	Imię i nazwisko <b>MGR INŻ. ARCH. ZBIGNIEW STAWSKI</b>	Nr upr. bud.	Podpis
Sprawił: <small>spec. architektura</small>	<b>MGR INŻ. ARCH. RYSZARD DĄBROWSKI</b>	<b>36/KL/75</b>	
Opracował:	<b>MGR INŻ. ARCH.</b>	-	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			Stadium: PROJEKT Data: 08.2018