

Przedmiar robót

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
Utwardzenie terenu działki nr ewid. 627/6 obr. Krościenko Niżne – Etap II” w Krośnie			
1	Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i wykończeniowe		
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1
1.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorzymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m ³ , kategoria gruntu I-II wraz z rozplantowaniem części materiału w obrębie działki		
	Wyliczenie ilości robót:		
	(202+167)*0,3		110,700000
	RAZEM:		110,700000
		m3	110,700
1.3	Wywóz i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi.		
	Wyliczenie ilości robót:		
	110,7*0,8		88,560000
	RAZEM:		88,560000
		m3	88,560
2	Element ulic		
2.1	Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość warstwy 15`cm		
	Wyliczenie ilości robót:		
	167+202		369,000000
	RAZEM:		369,000000
		m2	369
2.2	Podbudowa z kruszyw łamanych warstwagórna, grubość warstwy 15`cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:		
	167+202		369,000000
	RAZEM:		369,000000
		m2	369
2.3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30`cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa		
	Wyliczenie ilości robót:		
	33+8,2+46,8		88,000000
	RAZEM:		88,000000
		m	88
2.4	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8`cm, grysie kamiennym z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - plac manewrowy + wysepka	m2	167
2.5	Nawierzchnia z płyt wielootworowych ułożone na postypce z grysu kamiennego o wymiarach 40x60x10 wraz z uzupełnieniem otworów ziemią i posieniem trawy i rozdzieleniem miejsc postojowych kostką brukową	m2	202
2.6	Umocnienie skarpy płyta wielootworowych o wymiarach 40x60x8 wraz z uzupełnieniem otworów ziemią i posieniem trawy	m2	30
2.7	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu I-IV	m2	88