

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Drzwi	1,0*2,1		2,100
4	130	KNR	202-10-24-05-00	Drzwi wewnętrzne przeszklone- szkło bezpieczne	m ²	1,890
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Drzwi	0,90*2,1		1,890
4	140	KNR	202-10-24-10-50	Drzwi jednoskrzydłowe-przesuwne pełne	m ²	2,100
4	150	KNR	202-10-23-04-50	Okna PCW -wewnętrzne stałe z lustrem weneckim - szkło bezpieczne	m ²	6,120
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Okno	0,90*1,20*3		3,240
		2	Okno	0,80*1,20*3		2,880
5	Malowanie					
5	160	KNR	202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m ²	104,934
5	170	KNR	202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	4,860
5	180	KNR	202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m ²	104,934
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Malowanie	(41,226+11,241)*2		104,934
5	190	KNR	401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian-istniejące	m ²	107,744
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Ściany	((8,98*2)+(4,95*2)+(0,47+2,49+0,47)*2+(0,42*4))*2,96		107,744
5	200	WKNR	W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	85,660
6	Posadzki-uzupełnienia					
6	210	KNR	202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m ²	4,200
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Gruntowanie	3,50*4*0,30		4,200
6	220	KNR	202-11-30-01-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m ² z zaprawy CERESIT CN 72	m ²	4,200
6	230	KNR	202-11-12-01-01	Posadzka rulonowa TARKET z warstwą izolacyjną -posadzka do szpitali	m ²	4,200
6	240	KNR	202-11-12-09-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	30,400
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Zgrzewanie	3,50*4*2+0,30*4*2		30,400
7	Instalacja elektryczna					
7	250	KNKB	001-00-00-00-00	Przerobienie instalacji elektrycznej	kmpl	1,000
8	Instalacja wentylacji					
8	260		000-01-00-00-00	Przerobienie instalacji wentylacji	kmpl	1,000

PRZEDMIAR INWESTORSKI 289-00-001

Budowa: Gniezno-PWSZ
 Obiekt: PWSZ im. Hipolita Cegielskiego - Budynek nr 3
 Rodzaj robót: Roboty remontowe

Inwestor:

PRZEDMIAR 289-00-001

Strona 1

24-07-2020

SYKAL-002342

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN M I A R Y	I Ł O Ś Ć
1	Rozbiórki				
1	10	000-01-00-00-00	Zabezpieczenie pomieszczenia	kmpł	1,000
1	20	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	4,860
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Skucie płytek			4,860
	2	Skucie płytek	(2,5*3+0,60)*0,60		
1	30	KNR 401-03-48-06-00	Rozebranie ścianek z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej o grub ścianki do 15 cm	m ²	17,780
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ścianka	(3,50*3+2,2)*1,4		17,780
1	40	KNR 401-01-06-04-00	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³	2,991
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Gruz	17,78*0,16		2,845
	2	Gruz płytki	4,86*0,03		0,146
1	50	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	2,991
1	60	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km x15	m ³	2,991
1	70	MAT 1690001	Koszty składowania i utylizacji	m ³	2,991
2	Ścianki działowe				
2	80	WKNR W202-20-03-02-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 75-01 z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m ²	41,226
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściaka działowa	2,03*3,46+(2,40+2,0+0,84+1,10+1,10+2,47)*3,46		41,312
	2	Ściaka działowa	2,80*3,46		9,688
	3	Minus otwory-okna	-(2,70*1,20+2,47*1,20)		-6,204
	4	Minus otwory- drzwi	-(0,80*2,10+0,90*2,10)		-3,570
2	90	WKNR W202-20-03-06-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-02 z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo	m ²	11,241
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ścianka	2,62*3,46+1,21*3,36		13,131
	2	Minus otwór	-0,90*2,10		-1,890
2	100	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników kątownikami	metr	78,244
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Okna	2,78*4+1,20*4*2,47*4+1,20*2		60,944
	2	ScianyOkna	3,46*5		17,300
3	Sufity podwieszane-uzupełnienie				
3	110	KNR 202-27-02-01-00	Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²	12,450
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2	Pom 2 uzupełnienie	2,5*4,98		12,450
4	Stolarka				
4	120	KNR 202-10-24-05-00	Drzwi wewnętrzne przeszkłone- szkło bezpieczne	m ²	2,100

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4	150	KNR 202-10-23-04-50 Okna PCW -wewnętrzne stałe z lustrem weneckim - szkło bezpieczne	m ²	6,120
<hr/>						
5	Malowanie					
<hr/>						
5	160	KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m ²	104,934
5	170	KNR 202-20-09-02-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	4,860
5	180	KNR 202-15-05-01-00 Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m ²	104,934
5	190	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian-istniejące	m ²	107,744
5	200	WKNR W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	85,660
<hr/>						
6	Posadzki-uzupełnienia					
<hr/>						
6	210	KNR 202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m ²	4,200
6	220	KNR 202-11-30-01-01 Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m ² z zaprawy CERESIT CN 72	m ²	4,200
6	230	KNR 202-11-12-01-01 Posadzka rulonowa TARKET z warstwą izolacyjną -posadzka do szpitali	m ²	4,200
6	240	KNR 202-11-12-09-00 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	30,400
<hr/>						
7	Instalacja elektryczna					
<hr/>						
7	250	KNKB 001-00-00-00-00 Przerobienie instalacji elektrycznej	kmpl	1,000
<hr/>						
8	Instalacja wentylacji					
<hr/>						
8	260	000-01-00-00-00 Przerobienie instalacji wentylacji	kmpl	1,000
<hr/>						
OGÓLEM KOSZTORYS 289-00-001					

KOSZTORYS INWESTORSKI 289-00-001

Budowa: Gniezno-PWSZ
 Obiekt: PWSZ im. Hipolita Cegielskiego - Budynek nr 3
 Rodzaj robót: Roboty remontowe
 Inwestor:

KOSZTORYS 289-00-001

Strona 1

24-07-2020

SYKAL-002342

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1 Rozbiórki						
1	10	000-01-00-00-00 Zabezpieczenie pomieszczenia	kmpl	1,000
1	20	KNR 401-08-19-15-00 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	4,860
1	30	KNR 401-03-48-06-00 Rozebranie ścianek z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej o grub ścianki do 15 cm	m ²	17,780
1	40	KNR 401-01-06-04-00 Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³	2,991
1	50	KNR 401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	2,991
1	60	KNR 401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km x15	m ³	2,991
1	70	MAT 1690001 Koszty składowania i utylizacji	m ³	2,991
2 Ścianki działowe						
2	80	WKNR W202-20-03-02-00 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 75-01 z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m ²	41,226
2	90	WKNR W202-20-03-06-00 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-02 z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo	m ²	11,241
2	100	KNR 202-26-09-08-50 Ochrona narożników kątownikami	metr	78,244
3 Sufity podwieszane-uzupełnienie						
3	110	KNR 202-27-02-01-00 Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²	12,450
4 Stolarka						
4	120	KNR 202-10-24-05-00 Drzwi wewnętrzne przeszkłone- szkło bezpieczne	m ²	2,100
4	130	KNR 202-10-24-05-00 Drzwi wewnętrzne przeszkłone- szkło bezpieczne	m ²	1,890
4	140	KNR 202-10-24-10-50 Drzwi jednoskrzydłowe-przesuwne pełne	m ²	2,100

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS INWESTORSKI 289-00-001

Budowa: Gniezno-PWSZ
 Obiekt: PWSZ im. Hipolita Cegielskiego - Budynek nr 3
 Rodzaj robót: Roboty remontowe

Zamawiający:

poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości %
 podatek VAT %

KOSZTORYS 289-00-001

Strona 1

24-07-2020

SYKAL-002342

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM	
1	Rozbiórki	
2	Ścianki działowe	
3	Sufity podwieszane-uzupełnienie	
4	Stolarka	
5	Malowanie	
6	Posadzki-uzupełnienia	
7	Instalacja elektryczna	
8	Instalacja wentylacji	
O G Ó Ł E M		
O G Ó Ł E M N E T T O								
Podatek VAT								
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T

KOSZTORYS INWESTORSKI 289-00-001

Budowa: Gniezno-PWSZ
Obiekt: PWSZ im. Hipolita Cegielskiego - Budynek nr 3
Rodzaj robót: Roboty remontowe

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu: