


- REMONT BALKONU¹⁾
- USUNIĘCIE GÓRNEJ WARSTWY WYKONCZONIOWEJ Z PAPIRY;
 - USUNIĘCIE WADLIWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH I ODTWORZENIE ICH Z BLACHY OCYNKOWANEJ;
 - WYPROFILOWANIE PŁYTY BALKONU W SPADKU OD BUDYNKU;
 - WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWMOCIONEJ I PRZECIWMILGOCIOWEJ;
 - WYKONANIE PŁYTY BALKONU Z OKŁADZINY Z PŁYTEK GRESOWYCH;
 - OCZYSZCZENIE, ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I POMALOWANIE BALUSTRADY BALKONU;
 - OCZYSZCZENIE, ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I POMALOWANIE BALUSTRADY BALKONU;

RAMA OKIENNA BIAŁA DO PRZEMALOWANIA NA KOLOR BRĄZOWY
- KOLOR DOPASOWAĆ DO STOLARKI WYMIENIONEJ W 2013 R.

- BALKON REMONTOWANY PODCZAS PRAC W 2013 R.
- SPRAWDZIĆ SZCZELNOŚĆ IZOLACJI ORAZ WARSTWY POMALOWAĆ IZOLACJĄ IZOLACJONĄ IZOLACJONĄ
 - OCZYSZCZĄC, UZUPEŁNIĆ I POMALOWAĆ STALNĄ
 - OCZYSZCZĄC, ZABEZPIECZĄC ANTYKOROZYJNIE I POMALOWAĆ BALUSTRADĘ BALKONU;

WYMIANA OBRÓBK BLACHARSKIEJ NA DASKACH



ZAKRĘS PRAC REMONTOWYCH NA ELEWACJACH:

- PARTIA COKILOWA KAMIENNA: skucie zdegradowanych powłok, oczyszczenie, odgrzywienie i odosłonięcie, uzupełnienie, dezynfekcja i impregnacja;
- TYNKI SZTUKATERYE: oczyszczenie, naprawy, uzupełnienie ubytków, rekonstrukcje profili, malowanie;
- PAKIETY I OBRÓBK BLACHARSKIE Z BLACHY: zły stan techniczny, wszystkie elementy do wymiany na blachę ocynkowaną;
- DACH, RYNNY I RURY SPŁUSTOWE: bez ingerencji, do pozostawienia;

STOLARKA OKIENNA WYMIENIONA W 2013 R. - DO POZOSTAWIENIA

- ELEMENTY METALOWE - BALUSTRADY, KRATY, INNE: oczyszczenie, korekta odciekających lub uzupełnienie brakujących elementów, zabezpieczenie przed korozją, malowanie;
- ELEMENTY DREWNIANE - PODBITKA DACHOWA: oczyszczenie z nawarstwień farb, uzupełnienie i wzmacnienie, impregnacja, rekonstrukcja najbardziej zniszczonych elementów, malowanie;

DRZWI PRZEZNACZONE DO POZOSTAWIENIA I KONSERWACJI, W PRZYPADKU ZŁEGO STANU Z ODWZROCIENIEM DETALU

- UWAGA: wszystkie zabiegi konserwatorskie należy przeprowadzić zgodnie z technologią opisaną w programie prac konserwatorskich.
- KOLORYSTYKA ELEWACJI** w tonacji jasnoniebieskiej i białej, śdiany jasnoniebieskie, sztukateria w kolorze złamanej białej, elementy balustrad bezowe, sztukateria w kolorze złamanej białej, elementy przyściele ostatecznych rozwiązań w zakresie kolorystyki należy uzgodnić przy udziale komisji konserwatorskiej na etapie realizacji po przedstawieniu próbek.

	PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA" Spółka z o. o. 31 - 115 Kraków, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 33, www.pkc-arkona.pl
--	--

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

STARY DOM ZDROJOWY ul. Nowotarskiego 2

33-380 Krzyńca - Zdrój

AUTOR OPRACOWANIA: mgr inż. arch. Dorota Soszka MPOIA/062/2021

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Magdalena Matejko MPOIA/083/2011

NR RYS.

ELEWACJA POŁUDNIOWA 3

A-9