

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

p.n.:

### **„Budowa lub przebudowa dróg: w Rogoźnie ul. Brzozowa, ul. Norwida, ul. Krótka oraz w Pruścach, Międzylesiu, Jaraczu ul. Sielska i Parkowo – Moksz etap I”**

#### **1. Lokalizacja terenu i zakres inwestycji**

W ramach budowy lub przebudowy dróg i ulic zostaną zrealizowane następujące roboty budowlane:

##### **1.1 budowa ulicy Brzozowej w m. Rogoźno:**

- roboty rozbiórkowe (korytowanie);
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni;
- wykonanie nawierzchni zjazdów;
- wykonanie odwodnienia jezdni;
- wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe połączenie przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie lub remoncie (np. na granicy pasa drogowego), połączenia remontowanych/przebudowywanych nawierzchni z istniejącymi wejściami do budynków, wjazdami na posesję itp. oraz wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przebudowanego układu komunikacyjnego;
- montaż oświetlenia drogowego solarnego (23 szt.).

Długość projektowanej ulicy wnosi 670,90 m.

Zamówienie obejmuje również wykonanie grawitacyjnych kolektorów kanalizacji sanitarnej z rur PCV Dn200 mm (~ dł. 468 m) wraz ze studniami kontrolnymi Dn425 mm oraz studnią zaworową i odcinkiem rurociągu podciśnieniowego Dn100 mm o długości 60 m, odprowadzającym ścieki z istniejących posesji. Z studni zaworowej ścieki będą przesłane rurociągiem PE Dn100/6.6 mm o długości łącznej 62 mb do istniejącego kolektora podciśnieniowego znajdującego się w poboczu ulicy Kasztelańskiej (dz. 138/32), skąd dalej do oczyszczalni ścieków. Ścieki z poszczególnych posesji wprowadzone zostaną przykanalikiem Dn150 mm do studzienki Dn315 mm skąd dalej poprzez trójnik Dn200/150 względnie studzienkę Dn425 mm wprowadzić do kolektora głównego „A” i „B”. Łączna długość przykanalików wynosi 161 mb w ilości 24 szt.

Roboty budowlane prowadzone będą na działkach o numerze ewidencyjnym 138/27, 135/18, 138/51, 138/31, 138/32 obręb 0001 w gminie Rogoźno.

##### **1.2 przebudowa ulicy Norwida w m. Rogoźno:**

- roboty rozbiórkowe;
- wykonanie nawierzchni jezdni;
- wykonanie nawierzchni zjazdów;
- wykonanie poboczy;
- wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe połączenie przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie lub remoncie (np. na granicy pasa drogowego), wjazdami na posesję itp. oraz wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przebudowanego układu komunikacyjnego.

Długość projektowanej ulicy wnosi 92,50 m.

Roboty budowlane prowadzone będą na działkach o numerze ewidencyjnym 612, 542/2, 613/5 obręb 0001 w gminie Rogoźno.

- 1.3 remont ulicy Krótkiej w Rogoźnie. Zakres inwestycji obejmuje remont ulicy na odcinku 281,08 m od ul. Wojska Polskiego (DW nr 241) do skrzyżowania z ul. Majora Biskupskiego. Roboty budowlane prowadzone będą na działkach o numerze ewidencyjnym: 1395, 1396, 1398/6, 2380/4 w gminie Rogoźno. Zamówienie obejmuje również wykonanie nowej kanalizacji deszczowej z rur PVC litych, klasy S, SN8 śr. 315 (~ dł. 33 m) i 400 mm (~ dł. 180 m) oraz połączenia wpustów z rur PVC litych, klasy S śr. 200 mm (~ dł. 30 m).
- 1.4 budowa drogi w m. Pruśce gm. Rogoźno:
- roboty rozbiórkowe (korytowanie);
  - wykonanie nowej nawierzchni jezdni;
  - wykonanie nawierzchni zjazdów;
  - wykonanie odwodnienia jezdni;
  - wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe połączenie przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie lub remoncie (np. na granicy pasa drogowego), połączenia remontowanych/przebudowywanych nawierzchni z istniejącymi wejściami do budynków, wjazdami na posesję itp. oraz wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przebudowanego układu komunikacyjnego;
  - montaż oświetlenia drogowego solarnego (16 szt.)
- Długość projektowanej drogi wnosi 471,30 m. Roboty budowlane prowadzone będą na działce o numerze ewidencyjnym 142 obręb 0014 w gminie Rogoźno.
- 1.5 przebudowa drogi w m. Międzyzylesie gm. Rogoźno:
- roboty rozbiórkowe;
  - wykonanie poszerzenia jezdni;
  - wykonanie nawierzchni zjazdów;
  - wykonanie poboczy;
  - wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe połączenie przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie lub remoncie (np. na granicy pasa drogowego), wjazdami na posesję itp. oraz wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przebudowanego układu komunikacyjnego;
  - montaż oświetlenia drogowego solarnego (21 szt.)
- Długość projektowanej drogi wnosi 616,80 m. Roboty budowlane prowadzone będą na działkach o numerze ewidencyjnym nr 176, 180, 189, 233, 438 obręb 0017 w gminie Rogoźno.
- 1.6 budowa ul. Sielskiej w m. Jaracz gm. Rogoźno:
- roboty rozbiórkowe (korytowanie);
  - wykonanie nowej nawierzchni jezdni;
  - wykonanie nawierzchni zjazdów;
  - wykonanie odwodnienia jezdni;
  - wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe połączenie przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie lub remoncie (np. na granicy pasa drogowego), połączenia remontowanych/przebudowywanych nawierzchni z istniejącymi wejściami do budynków, wjazdami na posesję itp. oraz

wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przebudowanego układu komunikacyjnego  
Długość projektowanej ulicy wnosi 506,70 m. Roboty budowlane prowadzone będą na działce o numerze ewidencyjnym 84 obręb 0007 w gminie Rogoźno.

1.7 budowa drogi gminnej Parkowo-Moksz gm. Rogoźno:

- roboty rozbiórkowe (korytowanie);
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni;
- wykonanie nawierzchni rozjazdu;
- wykonanie odwodnienia jezdni;
- wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe połączenie przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie lub remoncie (np. na granicy pasa drogowego), połączenia remontowanych/przebudowywanych nawierzchni z istniejącymi wejściami do budynków, wjazdami na posesję itp. oraz wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przebudowanego układu komunikacyjnego

Długość projektowanej drogi wnosi 348,80 m. Roboty budowlane prowadzone będą na działkach o numerze ewidencyjnym nr 411, 478, 415 obręb 0013 w gminie Rogoźno.

Dla bezpiecznego prowadzenia robót na w/w zadaniach należy opracować „Tymczasowe projekty organizacji ruchu” a po zakończeniu realizacji zadań wprowadzić oznakowanie drogowe wynikające z opracowanych „Projektów stałej organizacji ruchu”.

Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w oferowanej cenie uwagi wniesione podczas uzgadniania dokumentacji projektowych w/w zadań dokonanych przez Aquabellis Sp. z o.o. – pismo L.dz. 1324/24 z dnia 15.05.2024 r. – w odniesieniu do sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz Enea Operator S-p. z o.o. Rejon Dystrybucji Chodzież – pismo znak: OD5/RD3/MU/WR/2024 z dnia 10.06.2024 r. – w odniesieniu do infrastruktury elektroenergetycznej.

## 2. Szczegółowy zakres inwestycji

Szczegółowy zakres przewidziany dla poszczególnych dróg i ulic określają branżowe projekty wykonawcze wraz z STWiOR-ami.

### **UWAGA**

**Kolejność wykonywania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w harmonogramie realizacji poszczególnych zadań. Przy czym Wykonawca winien realizować jednocześnie, w tym samym czasie maksymalnie 3 zadania. Harmonogram będzie załącznikiem do umowy i winien być zatwierdzony przed jej zawarciem.**

**Projekty wykonawcze, STWiOR-y, kosztorys ofertowy + przedmiary robót, rysunki itp. znajdują się w osobnych plikach i stanowią integralną część SWZ.**