

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH / KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni ciągu komunikacyjnego - ZSCKR w Powierciu , gm.Koło

L.p.	Nr spec. techn.	Opis robót	Jedn. Miary	Ilość	Cena jednostk.	Wartość (netto)
1	2	3	4	5	6	7
1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,04		
2.ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2.1.	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinka) o grubości 12cm, z wypełnieniem spoin piaskiem (zjazd)	m2	108,90		
2.3.	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 0,35x0,35x0,05	m2	84,00		
2.4.	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej , o wymiarach 15x30 cm	m	15,92		
2.5.	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej , o wymiarach 8x30 cm	m	99,50		
2.6.	D.01.02.04	Rozebranie betonowych schodów - stopni i spoczników	m3	0,89		
2.7.	D-01.02.04	Wywóz gruzu pochodzącego z rozbiórki elementów betonowych przy mechanicznym lub ręcznym załadunku i rozładunku, transport samochodem samowyladowniczym do 3 km	m3	21,26		
3.PODBUDOWY						
3.1.	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV o śr. głębokości 26 cm (zjazd)	m2	108,90		
3.2.	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV o średniej głębokości 13 cm (chodniki)	m2	89,00		
3.3.	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdu- grunt kat.I-IV	m2	197,90		
3.4.	D-04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie - wykonanie i zagęszczenie mechaniczne - grubość w-wy po zagęszczeniu 10 cm (zjazd)	m2	108,90		
3.5.	D-04.02.01	Podsypka piaskowa - wykonanie i zagęszczenie mechaniczne - grubość w-wy po zagęszczeniu 5 cm (chodniki)	m2	89,00		
3.6.	D-04.06.01	Podbudowa betonowa z dylatacją z betonu klasy C-12/15 o grubości w-wy po zagęszczeniu 15 cm (zjazd)	m2	108,90		
3.7.	D-04.06.01	Podbudowa betonowa z dylatacją z betonu klasy C-8/10 o grubości w-wy po zagęszczeniu 10 cm (chodniki + schody)	m2	91,52		
4.NAWIERZCHNIA						
4.1.	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm - grafitowej , bezfazowej na podsypce cem.piaskowej gr. 5 cm (zjazd)	m2	108,90		

4.2.	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm - czerwonej , bezfazowej na podsypce cem.piaskowej gr. 5 cm (chodniki +schody)	m2	91,52		
5.KRAWĘŻNIKI , OBRAMOWANIA , SCHODY						
5.1.	D-08.01.01	Ławy betonowe z oporem pod krawężnik betonowy 15*30 , opornik betonowy 15x22 oraz obrzeża betonowe 8x30 z betonu C-12/15	m3	7,46		
5.2.	D-08.01.01	Krawężnik betonowy 15*30 na podsypce cem.piask. gr.3cm	m	15,92		
5.3.	D-08.01.01	Opornik betonowy 15*22 na podsypce cem.piask. gr.3cm	m	13,20		
5.4.	D-08.01.01	Dodatek za ustawienie krawężników i oporników betonowych na łukach o promieniu do 10m	m	15,92		
5.5.	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 cm , na podsypce cem.-piaskowej gr.3,0cm , z wypełnieniem spoin piaskiem (chodniki i schody)	m	105,50		
5.6.	0	Wykonanie schodów z betonowych elementów prefabrykowanych wraz z bocznymi murkami oporowymi	szt./mb	11/14,50		
6.ROBOTY TOWARZYSZĄCE - wywóz gruntu, humusowanie						
6.1.	D-02.01.01. 13	Roboty ziemne - wywóz nadmiaru gruntu z wykopu wykonywany ładowarkami kołowymi , z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1km	m3	39,88		
6.2.	D-06.01.01 D-06.04.01	Humusowanie i obsianie terenów zieleni przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	67,07		
WARTOŚĆ ROBÓT			netto			
Podatek VAT			23%			
WARTOŚĆ ROBÓT			brutto			

Słownie :

.....

Pieczętka i podpis