



Na wewnętrznej ścianie drzwiczek rozdzielnicy wykonawca robót elektrycznych umieści czytelną dokumentację powykonawczą rozdzielnicy zabezpieczoną w sposób trwały (zalaminowaną)

Rozdzielnica winna posiadać rezerwę 30% po zabudowaniu zabezpieczeń

ROZDZIELNICA INSTALOWANA W OBUDOWIE R3+TA3+TK3

Sala nr 135
- komputer PC: 100W
- monitor: 50W
Łącznie: 150W

moc zainstalowana stanowiska informatycznego: 500W
moc zainstalowana stanowiska informatycznego:
- komputer PC: 350W
- monitor: 100W
- urządzenia peryferyjne: 100W
Łącznie: 550W



Pracownia Projektowa - Barbara Pasowicz
ul. ŁUKASIEWICZA 17, 39-200 Dębica
www.pracowniabp.pl

Nazwa obiektu:	BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH		
Lokalizacja obiektu:	DĘBICA, ul. PARKOWA, dz. nr ew. 840/61		Branża: E
Inwestor:	POWIAT DĘBICKI		
Temat rysunku:	ROZDZIELNICA TK3 - SCHEMAT ZAMIENNY		Skala:
Opracował:	mgr inż. Barbara Pasowicz A-NB-8346/173/90		Nr rys: 64
Projektował:	mgr inż. Piotr Kujawski PDK/0039/PWOE/18		
Sprawdził:	inż. Piotr Śmietana PG.VII/I/7342/92/94		09. 2020