

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont lewego pasa jezdni drogi gminnej nr 236040G wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi na odcinku od km 2+127 do km 2+256 ul. Czluchowska w Chojnicach  
ADRES INWESTYCJI : ul. Czluchowska, 89-600 Chojnice  
INWESTOR : Gmina Mlejska Chojnice  
ADRES INWESTORA : ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Śpica (drogowa)  
DATA OPRACOWANIA : 28.07.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.07.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-02	zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	515,000	
		515,00		RAZEM	515,000
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1	0813-04	50,00	m	50,000	
				RAZEM	50,000
3	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	500,00	m	500,000	
				RAZEM	500,000
4	KNR 2-31	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z kost-	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-06	ki betonowej 10x20x6 cm na podsypce cem.piaskowej	m <sup>2</sup>	844,000	
		844,00		RAZEM	844,000
5	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>		
d.1	0812-03	4,00	m <sup>3</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
<b>2</b>		<b>Krawężniki i obrzeża</b>			
6	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.2	0403-04	50,00	m	50,000	
				RAZEM	50,000
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-04	4,00	m <sup>3</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin	m		
d.2	0407-05	zaprawą cem.	m	500,000	
		500,00		RAZEM	500,000
<b>3</b>		<b>Nawierzchnie</b>			
9	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna o gr. 4	m <sup>2</sup>		
d.3	0302-01	cm;	m <sup>2</sup>	515,000	
		515,00		RAZEM	515,000
10	KNR AT-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układana mechanicznie na	m <sup>2</sup>		
d.3	0304-02	podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbiórki)	m <sup>2</sup>	794,000	
		794,00		RAZEM	794,000
11	KNR AT-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układana mechanicznie na	m <sup>2</sup>		
d.3	0304-02	podsypce cementowo-piaskowej (nowa)	m <sup>2</sup>	50,000	
		50,00		RAZEM	50,000
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
12	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m <sup>2</sup>		
d.4	0505-01	224,00	m <sup>2</sup>	224,000	
				RAZEM	224,000
13	KNR 2-31	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą	m <sup>2</sup>		
d.4	0706-05	chlorokauczukową	m <sup>2</sup>	7,500	
		7,50		RAZEM	7,500
14	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych (wymiana żeli-	szt.		
d.4	1406-02	wa na nowe)	szt.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
15	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych (regu-	szt.		
d.4	1406-04	lacja wysokościowa)	szt.	11,000	
		11		RAZEM	11,000
16	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych (wymiana na nowe)	szt.		
d.4	1406-03	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
17	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych (wymiana na no-	szt.		
d.4	1406-05	we)	szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
18		Ustawienie tablicy informującej o dofinansowaniu inwestycji	szt.		
d.4		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000