

Budowa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Pomieczyno gm. Przodkowo.

Identyfikator kosztorysu: Pomieczyno (budowa linii oświetlenia ulicznego)

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 02.09.2022 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1			
10	KNNR 5 701-5 Kopanie rowów dla kabli mechanicznie, grunt kat.III-IV 88*0,8*0,4	1 m3	28,16
	28,16		
20	KNNR 5 702-5 Zasypywanie rowów dla kabli mechanicznie, grunt kat.III-IV 88*0,6*0,4	1 m3	21,12
	21,12		
30	KNNR 5 706-1 Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m [R=2;M=2;S=2] 88	100 m	0,88
	88,00		
40	KNNR 5 707-3 Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli o masie do 2,0 kg/m	100 m	0,88
50	KNNR 5 726-2 Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	1 szt	6,00
60	KNNR 5 907-6 Układanie uziomów w rowach kablowych	1 m	62,00
70	KNNR 5 902-7 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznych NN - ogranicznika przepięć	100 szt	0,18
80	KNNR 5 1402-1 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10,5 m	1 stanowisko	12,00
90	KNNR 5 724-2 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	1 m3	12,00
100	KNNR 5 723-3 Przewierthy mechaniczne dla rur pod obiektami - za pierwszą rurę o średnicy do 160 mm [R=1,15;M=1,15;S=1,15]	100 m	0,30
110	KNNR 5 903-1 Montaż słupa pojedynczego o długości do 10,5 m	1 słup	12,00
120	KNNR 5 902-4 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznych NN - konstrukcje oświetlenia ulicznego	100 szt	0,13
130	KNNR 5 1002-1 Wysięgnik o masie do 15 kg mocowany na słupie	1 szt	16,00
140	KNNR 5 905-1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych NN typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x50 mm ²	1 km	0,348
150	KNNR 5-10 1005-9 Montaż opraw oświetlenia ulicznego	1 szt	17,00
160	KNNR 5 903-4 Montaż haka wieszakowego z uchwytem	1 szt	9,00
170	KNNR 5 1302-3 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach	1 odcinek	3,00
180	KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1 szt	7,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
190	KNNR 5 1304-5 Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	1 szt	7,00
2 Opłaty			
200	1-1 Obsługa geodezyjna	1 kpl.	1,00

----- Koniec wydruku -----