



Urząd Gminy Dąbrowka

05-252 Dąbrowka,
ul. T. Kościuszki 14,
NIP 125-133-47-85

Tel.: 29-757-80-02, Fax.: 29-757-82-20

E-mail: urząd@dabrowka.net.pl

www: www.dabrowka.net.pl

Dąbrowka, dnia 04 lipca 2021 r.

IR.271.1.11.2022

Uczestnicy postępowania

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na utwardzenie drogi gminnej wewnętrznej dz. ew. nr 242 w miejscowości Guzowatka w ramach zadania inwestycyjnego Budowa drogi nr 242 i nr 222 w kostce brukowej razem z odwodnieniem

W związku z zapytaniem wykonawcy w trybie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zamawiający - działając zgodnie z art. 284 ust. 2 cyt. ustawy - uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie 1

Proszę o informację o możliwym terminie odbycia wizji lokalnej. Czy wizja lokalna musi się odbyć w obecności przedstawiciela zamawiającego?

Odpowiedź:

W celu umówienia się z przedstawicielem zamawiającego na odbycie wizji lokalnej proszę o kontakt z Panem Tomaszem Sawickim pod numerem telefonu 29 642 90 02. Zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia rozdz. V - Zamawiający przed złożeniem oferty zaleca odbycie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym terminu odbycia wizji lokalnej.

Pytanie 2

Proszę o wskazanie prawidłowego materiału do przygotowania oferty, gdyż istnieją rozbieżności między wskazanym w projekcie a przedmiarem, również ilościowe, mianowicie:

- 1) w projekcie kanały z rur X-Stream PP DN300 SN8-86,8 mb, przedmiar rury X-Stream PP DN400 - 83 mb.,
- 2) w projekcie przy kanaliki z rura PVC DN200 - 4,8 mb, w przedmiarze 8,6 mb.,
- 3) w projekcie 3 szt. studni, w przedmiarze 2 szt.,
- 4) w projekcie 2 szt. wpustów w przedmiarze 3 szt.

Odpowiedź:

- 1) rodzaj rur należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową czyli X-Stream PP DN300 SN8, długość rur przyjąć także zgodnie z dokumentacją projektową tj. 86,8 m.



Urząd Gminy Dąbrówka

05-252 Dąbrówka,
ul. T. Kościuszki 14,
NIP 125-133-47-85

Tel.: 29-757-80-02, Fax.: 29-757-82-20

E-mail: urząd@dabrowka.net.pl

www: www.dabrowka.net.pl

2) należy przyjąć długość przykanalika z rur PVC DN200 zgodnie z dokumentacją projektową tj. 4,8 mb.,

3) należy przyjąć ilość studni zgodnie z dokumentacją projektową tj. 3 szt.,

4) należy przyjąć ilość wpustów zgodnie z dokumentacją projektową tj. 2 szt.

Pytanie 3

Proszę o załączenie profili dla kanalizacji deszczowej, gdyż w załączonej dokumentacji jest jej brak.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada profilu kanalizacji deszczowej. Kanalizację należy wykonać w oparciu o przyjęte spadki podłużne określone w dokumentacji projektowej w nawiązaniu do rzędnej dna rowu, do którego będą odprowadzane wody opadowe.

Pytanie 4

Proszę o informację czy roboty z b. elektrycznej (zapis w projekcie) wchodzi w zakres postępowania, jeśli tak proszę o załączenie dokumentacji z przedmiarami i niezbędnymi załącznikami.

Odpowiedź:

Roboty z branży elektrycznej nie wchodzi w zakres postępowania. Zamawiający zleci przebudowę słupa w ramach odrębnej procedury.