Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Boisko wielofunkcyjne**			
1.1		**Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - poluliteranowego**			
1 d.1.1	kalk. własna	Prace przygotowawcze ,usunięcie ubytków w nawierzchni nośnej EPDM ,gruntowanie całej powierzchni boiska gruntem wybranego producenta sytemu pouliretaowego ,ułożenie nowej nawierzchni ścieralnej nawierzchni natryskowej składajcej się z dwóch warstw: 1) Granulat SBR granulacja 1-4 ,o grubości minimum 8mm 2)Warstwa natryskowa z mieszaniny barwionej z poliuretanu 0,5-1,5 w kolorach czerwony, zielony, żółty , wraz z granulatem EPDM barwionym w masie granulacja 0,5-1,5 ogrubości 2,5-3 mm , odtworzenie linii pól gry (wytyczenie i wymalowanie linii segregacyjnych dla gier zespołowych) - 968 m2 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		**Ogrodzenie**			
2 d.1.2	kalk. własna	Wymiana siatki na siatkę ogrodzeniową ocynkowaną i powlekaną PCV w kolorze zielonym gr. drut fi2,0 / 3,1 mm wysokość 3 m, oczko 45 x 45 mm , siatka polipropylenowa wys. 1,5 m w kolorze zielonym, rura zwieńczająca do zapór narożnych oraz furtek i bramki OC+RAL 6005 fi 42 mm, drutem naciągowy OC + PCV fi 2,5/3,5 mm kolor zielony ,montaż 2 furtek wejściowych o wym. 1160x2170 mm z słupkami ocynkowanym (RAL 6005) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		**Wyposażenie boiska**			
3 d.1.3	kalk. własna	Bramki do piłki ręcznej wym. 3,0x2,0 m z siatką - dostawa i montaż 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1.3	kalk. własna	Kosze do koszykówki - obręcz stalowa, siatka do obręczy łańcuszkowa 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
5 d.1.3	kalk. własna	Siatka wielofunkcyjna - tenis ziemny / siatkówka wraz z słupkami 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1.3	kalk. własna	Siatka wielofunkcyjna - tenis ziemny / siatkówka wraz z słupkami 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		**Boisko do siatki plażowej**			
2.1		**Boisko do siatki plażowej**			
7 d.2.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości boiska 12*16	m2 m2	 192.000	
				RAZEM	192.000
8 d.2.1	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV 12*16	m2 m2	 192.000	
				RAZEM	192.000
9 d.2.1	KNR 2-28 0702-01	Umocnienie geowłókniną separująco-wzmacniająca 12*16	m2 m2	 192.000	
				RAZEM	192.000
10 d.2.1	KNR 2-31 0104-01	Warstwy z piasku w korycie i na powierzchni boiska 12*16	m2 m2	 192.000	
				RAZEM	192.000
11 d.2.1	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wywóz humusu 12*16*0.3	m3 m3	 57.600	
				RAZEM	57.600
2.2		**Wyposażenie boiska**			
12 d.2.2	kalk. własna	Siatka wielofunkcyjna - siatkówka wraz z słupkami wielofinkcyjnymi 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.2.2	kalk. własna	Siatkówka plażowa - do siatówki profesjonlnej + dwa słupki aluminiowe 116*76 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 13990 Uzytkownik: Andrzej Różański