

# KOSZTORYS OFERTOWY

---

## KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

45233222-1      *Roboty w zakresie chodników*  
45233100-0      *Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg*

NAZWA INWESTYCJI:      *PRZEBUDOWA UL. MARIACKIEJ W PRZEMYŚLU*  
ADRES INWESTYCJI:      *UL. MARIACKA; 37-700 PRZEMYŚL*  
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:      *ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU*  
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:      *UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL*  
BRANŻA:      *DROGOWA*

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT: \_\_\_\_\_

PODATEK VAT: \_\_\_\_\_

OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: \_\_\_\_\_

SŁOWNIE: \_\_\_\_\_

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>						
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>						
1 d.1	KNNR 1 0111 -02 D.01.01.01	Geodezyjna obsługa inwestycji - roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza	km	0,22		
2 d.1	KNR 2-31 0815-02 + KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie chodników i zjazdów z płyt betonowych 50x50 wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 4 km - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przewieźć do magazynu ZDM.	m2	600,00		
3 d.1	KNR 2-31 0807-01 + KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 4 km - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przewieźć do magazynu ZDM.	m2	450,00		
4 d.1	KNR 2-31 0813-03 + KNR 2-31 0812-03 + KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wraz z podsypką i tawą oraz odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 4 km - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przewieźć do magazynu ZDM.	m	450,00		
5 d.1	KNR 2-31 0814-02+ KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 4 km - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przewieźć do magazynu ZDM.	m	100,00		
6 d.1	KNR 2-31 0805-06 + KNR 2-31 1510-03 + KNR 2-31 1511-02 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 10/12 cm (z podsypką) wraz sortowaniem, przygotowaniem do ponownego wykorzystania oraz wywozem gruzu na odległość do 4 km - Magazyn ZDM	m2	975,00		
7 d.1	KNR 2-31 0806-05 + KNR 2-31 1510-03 + KNR 2-31 1511-02 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 16/18 cm (z podsypką) wraz sortowaniem, przygotowaniem do ponownego wykorzystania oraz wywozem gruzu na odległość do 4 km - Magazyn ZDM	m2	300,00		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
8 d.1	KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04, D.05.03.11.10	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości do 10 cm wraz z odwozem na odległość do 4 km - Magazyn ZDM	m2	230,00		
9 d.1	KNNR 6 0805-04 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinka) gr. 15 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 4 km (Magazyn ZDM)	m2	30,00		
10 d.1	KNNR 6 0805-04 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych gr. 20 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 4 km (Magazyn ZDM)	m2	70,00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
<b>2 ODWODNIENIE</b>						
11 d.2	KNNR 4 1424-01 + KNR 4-05I 0411-02 + KNNR 1 0210 -01 + KNNR 1 0312-01 + KNNR 1 0318 -04 + KNNR 1 0205-01 + KNNR 1 0208-02 D.03.02.01	Wymiana studzienki ściekowej ulicznej betonowej o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem z robotami ziemnym (zasypanie wykopów kruszywem naturalnym)	szt.	8,00		
12 d.2	KNNR 4 1424-01 + KNNR 1 0210 -01 + KNNR 1 0312-01 + KNNR 1 0318 -04 + KNNR 1 0205-01 + KNNR 1 0208-02 D.03.02.01	Budowa studzienki ściekowej ulicznej betonowej o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem z robotami ziemnym (zasypanie wykopów kruszywem naturalnym)	szt.	2,00		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
13 d.2	KNNR 4 1308-03 + KNNR 1 0208-02 + KNR 4-05I 0315-01 + KNR 2-01 0317-02 + KNNR 1 0312 -01 + KNNR 4 1411-03 + KNNR 4 1411 -04 + KNNR 1 0318-04 + KNNR 1 0205-01 D.03.02.01	Wymiana przykanalika z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm z robotami ziemnymi (Średnia głębokość 2,5 m), 20 cm podsypką i 20 cm obsypką nad rurą, zasypaniem wykopów kruszywem naturalnym UWAGA - włączenie do kanalizacji na wpust boczny (przejście szczelne), nowy przykanalik PVC lite SN8	m	46,00		
Razem dział: ODWODNIENIE						
3		ELEMENTY ULIC				
14 d.3	KNNR 6 0403-03 D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C12/15	m	420,00		
15 d.3	KNNR 6 0404-05 Analogia D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	60,00		
16 d.3	KNNR 6 0404-05 Analogia D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	100,00		
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
4		REGULACJA URZĄDZEŃ				
17 d.4	KNR 2-31 1406-04 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	6,00		
18 d.4	KNR 2-31 1406-03 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	5,00		
19 d.4	KNR 2-31 1406-05 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych	szt.	10,00		
20 d.4	KNR 2-31 1406-04 + KNR 2-02 1219-01 D.03.02.01a	Regulacja pionowa wyspów piwnicznych wraz z wymiana elementów metalowych - pokryw 1,00 x 0,50 m	szt.	6,00		
Razem dział: REGULACJA URZĄDZEŃ						
5		NAWIERZCHNIA JEZDNI				
21 d.5	KNNR 6 0101 -03 + KNR 4-01 0108- 06 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 50 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników z wywozem urobku	m2	1 360,00		
22 d.5	KNNR 6 0109-03 D.04.05.01	Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.20 cm (mieszanka kruszywowo-spoiwowa wytwarzana w mieszarce)	m2	1 360,00		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
23 d.5	KNNR 6 0109-03 Analogia D.04.06.02	Podbudowy z betonu cementowego C8/10 gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	1 275,00		
24 d.5	KNR 2-31 0302-05 + KNR 2-31 0105-05 + KNR 2-31 0105-06 D.05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej (szaro-ruda) o wym. 10-12 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm - spoinowanie zaprawą cementową - 80% KOSTKA Z ROZBIÓRKI	m2	965,00		
25 d.5	KNR 2-31 0302-3 + KNR 2-31 0105-05 + KNR 2-31 0105-06 D.05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej o wym. 16-18 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm - spoinowanie zaprawą cementową - KOSTKA Z ROZBIÓRKI	m2	310,00		
Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI						
6		<b>CHODNIKI</b>				
26 d.6	KNNR 6 0101 -03 + KNR 2-31 0803- 04 + KNR 4-04 1103- 04 + KNR 4 -04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm na całej szerokości jezdni i chodników wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2	850,00		
27 d.6	KNNR 6 0113 -03 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 30 cm	m2	850,00		
28 d.6	KNNR 6 0502-02 D.05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	850,00		
Razem dział: CHODNIKI						
7		<b>ZJAZDY</b>				
29 d.7	KNNR 6 0101 -03 + KNR 2-31 0803- 04 + KNR 4-04 1103- 04 + KNR 4 -04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm na całej szerokości jezdni i chodników wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2	230,00		
30 d.7	KNNR 6 0113 -03 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 30 cm	m2	230,00		
31 d.7	KNNR 6 0502-02 D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka kolorowa, grafitowa)	m2	230,00		
Razem dział: ZJAZDY						

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>8</b>		<b>OZNAKOWANIE</b>				
32 d.8	KNNR 6 0705-06 D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą drogową, odblaskową (mikrokulki odblaskowe) - linie na przejściach dla pieszych i powierzchniach wyłączonych z ruchu	m2	12,00		
<i>Razem dział: OZNAKOWANIE</i>						
<b>9</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE</b>				
33 d.9	KNR 4-01 0603-06 + KNR 4-01 0102-02 + KNR 4-01 0105-02 B-07	Izolacje pionowe murów nieotynkowanych	m2	50,00		
<i>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE</i>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						