

PRZEDMIAR ROBÓT
przebudowa pomieszczeń
zadanie 2

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku głównym (bud. nr 1) 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ
Zadanie 2: Przebudowa węzłów sanitarnych dla pacjentów, oraz pomieszczenia brudownika (pomieszczenie nr 170)
ADRES INWESTYCJI : 70-965 Szczecin, ul. Piotra Skargi 9-11 (dz. nr 3/7, obr.1022)
INWESTOR : 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
ADRES INWESTORA : 70-965 Szczecin, ul. Piotra Skargi 9-11
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Robert Skowroński
DATA OPRACOWANIA : 14 czerwca 2017 r.

WYKONAWCA :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne			
1	KNR 4-04 07 kalk. własna	Demontaż instalacji sanitarnych	r-g		
		8	r-g	8	
				RAZEM	8
2	KNR 4-04 0705-02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.		
		2+1+1	szt.	4	
				RAZEM	4
3	KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
4	KNR 4-04 0705-07	Demontaż wanien wraz z syfonami	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
5	KNR 4-04 0705-07 +kalk. własna	Demontaż natrysków wraz z syfonami	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
6	KNR 4-04 0705-08	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej - dla niepełnosprawnych	kpl.		
		2	kpl.	2	
				RAZEM	2
8	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.		
		2	kpl.	2	
				RAZEM	2
9	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01	Przyciski do spluczek podtynkowych	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
10	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 1,5+2,0+2,5+1,8	m		
			m	7,80	
				RAZEM	7,80
11	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 1,6	m		
			m	1,60	
				RAZEM	1,60
12	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 6	podej.		
			podej.	6,00	
				RAZEM	6,00
13	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej.		
			podej.	2,00	
				RAZEM	2,00
14	KNR-W 2-15 0216-01	Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
15	KNR 0-13 0128-03	Rurociągi o śr. 32 mm	m		
		4,5	m	4,50	
				RAZEM	4,50
16	KNR 0-13 0128-02	Rurociągi o śr. 25 mm	m		
		4,5	m	4,50	
				RAZEM	4,50
17	KNR 0-13 0128-01	Rurociągi o śr. 20 mm	m		
		1,8*2+2,0+1,8*2+3,5	m	12,70	
				RAZEM	12,70
18	KNR 0-13 0128-01	Rurociągi o śr. 16 mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,5*2+1,5+0,8+0,8*2+2,4+2,6*2	m	18,50	
		5,5*2+3,5*2+2,5*2	m	23,00	
				RAZEM	41,50
19	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd wtykowych w cegle	m		
		4,5+4,5+12,7+18,5	m	40,20	
				RAZEM	40,20
20	KNR-W 2-15 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o sr. nominalnej 20 mm	szt.		
		4*2+2	szt.	10	
				RAZEM	10
21	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o sr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
22	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o sr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4	
				RAZEM	4
23	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o sr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
24	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych	kpl.		
		2	kpl.	2	
				RAZEM	2
25	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
26	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
27	KNR-W 4-01 0209-03 uwaga p.tab.	Przebiecie otworów w stropach o grubości do 20 cm z wykorzystaniem elektronarzędzi Krotność = 2 (do gr.40cm) 0,12*0,12 *4	m²		
			m²	0,06	
				RAZEM	0,06
28	KNR-W 2-17 0122-01 z.o. 3.3. 9902 z.o. 3.6. 9904-1	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiral) o sr. do 100 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	m²		
		1,5+3,0+12,0*2	m²	28,50	
				RAZEM	28,50
29	KNR-W 2-17 0205-01 z.o. 3.3. 9902 z.o. 3.6. 9904-3 +kalk. własna	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - obiekty modernizowane - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
30	KNR-W 2-17 0152-01 z.o. 3.3. 9902 z.o. 3.6. 9904-2	Wywietrzniki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o sr. do 100 mm - obiekty modernizowane - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
31	KNR 9-14 0301-01	Obróbki dekarne jednowarstwowe o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą Szybki Syntan (podpórek, sztyc, słupów, uchwytów, odgromników, kominków wentylacyjnych itp.)	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
32	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o sr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m		
		4	prób.		4,00
		40	m	40,00	
				RAZEM	40,00
33	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		40	m	40,00	
				RAZEM	40,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
35	KNR-W 2-15 0425-03	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2