
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45233222-1

Roboty w zakresie chodników

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL.IGNACEGO KRASICKIEGO

ADRES INWESTYCJI: UL. KRASICKIEGO: 37-700 PRZEMYŚL

NAZWA INWESTORA: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU

ADRES INWESTORA: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

MGR INŻ. URSZULA UZIEMBŁO

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

MGR INŻ. ANNA FILIPEK

DATA OPRACOWANIA:

07.03.2022 R.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

07.03.2022 R.

Data zatwierdzenia

.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-31 0815 d.1 -01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce piaskowej wraz z odwozem na odległość do 5 km	m2		
		100	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
2	KNR 2-31 0813 d.1 -01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z tawą i podsypką oraz odwozem na odległość do 3 km (magazyn ZDM)	m		
		40,00	m	40,00	
				RAZEM	40,00
2		ELEMENTY ULIC			
3	KNR 6 0403-03 d.2 D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem taw betonowych C12/15 z oporem	m		
		140	m	140,00	
				RAZEM	140,00
4	KNR 6 0404-05 d.2 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m		
		120	m	120,00	
				RAZEM	120,00
3		CHODNIK			
5	KNR 6 0101-02 + KNR4-01 0108-06 + KNR4-01 0108-08 d.3 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z wywozem urobku. Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy.	m2		
		360	m2	360,00	
				RAZEM	360,00
6	KNR 6 0113-02 d.3 D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		360	m2	360,00	
				RAZEM	360,00
7	KNR 6 0502-02 d.3 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		360	m2	360,00	
				RAZEM	360,00
4		REGULACJA URZĄDZEŃ			
8	KNR 2-31 1406-02 d.4 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR ROBÓT

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz.</i>	<i>Razem</i>
9 d.4	KNR 2-31 1406-04 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE			
10 d.5	KNR AT-04 0105-01 Analogia	Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - wyboje o gł. do 5 cm - Uzupelnienie szczeliny pomiedzy nawierzchnia jezdni a krawężnikiem z wbudowaniem ręcznym	t		
		5,20	t	5,20	
				RAZEM	5,20