



PRZEKRÓJ 1 - 1

km 0+171.71




PRZEKRÓJ 2 - 2

km 0+393.33 - zjazd na pole




PRZEKRÓJ 4 - 4

km 1+631.00
zatoka autobusowa



PRZEKRÓJ 3 - 3

km 0+656.83 - zjazd do zabudowań



LEGENDA :

- 1 - warstwa ścieralna SMA 11, KR 1-2, (D50/70) gr. 4 cm
- 2 - warstwa wiążąca z BA, AC 16W, KR 1-2, (D35/50) gr. 8 cm
- 3 - warstwa ścieralna SMA 11, KR 3-4, (D50/70) gr. 4 cm
- 4 - warstwa wiążąca z BA, AC 16W, KR 3-4, (D35/50) gr. 5 cm
- 5 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- 6 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm
- 7 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
- 8 - nawierzchnia z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
- 9 - podsypka cementowo - piaskowa o $R_m=2,5$ MPa gr. 5 cm
- 10 - podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
- 11 - podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
- 12 - podbudowa z betonu C 16/20 gr. 20 cm
- 13 - warstwa odcinająca z gruntu stabil. cementem o $R_m=5,0$ MPa gr. 15 cm (materiał z dowozu - wytworzony w wytwórni betonów)
- 14 - geosiatka 120x200 kN wstępnie powlekanej bitumem o szer. 2,0 m
- 15 - konstrukcja istniejącej nawierzchni
- 16 - krawężnik betonowy o wym. 15 x 30 cm
- 17 - krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15 x 22 cm
- 18 - opornik betonowy o wym. 12 x 25 cm
- 19 - obrzeże betonowe o wym. 8 x 30 cm
- 20 - ława betonowa z betonu C 12/15

| | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------|--|--|
| EZOP FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P. Zbigniew Pająk 77 - 400 Złotów, Błękwi 35 e e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630 | | | | INWESTOR Gmina Zakrzewo ul. Kujańska 5 77-424 Zakrzewo | |
| OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 10104009P w miejscowości Poborcze. | | | | Lokalizacja: jedn. ewid. 303107.2 Zakrzewo; obręb 0038 Głomsk; dz. nr: 208/14, 327/1, 327/2, 334, 337, 338, 340, 341, 343, 344, 351, 352, 352/1, 356, 395, 405, 409, 415/1, 417, 419/1, 419/2, 420, 446, 447 | |
| RYSUNEK: Przekrój normalny | | | | Nr rysunku 4.1 | |
| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. | DATA | PODPIS | |
| Projektant | mgr inż. Zbigniew Pająk | do proj. bez ogr. spec. drog. WKP/0122/POOD/16 | 11/2019 | | |
| Sprawdzający | mgr inż. Grzegorz Piluszczyk | do proj. i kier. rob. bud. bez ogr. spec. drog. WKP/0099/PWOD/04 | 11/2019 | | |
| Opracował | BRANŻA Dr | STADIUM PW | ROK OPR. 2019 | NR UMOWY - | |
| | | | | SKALA 1:50 | |