



Stężyca, 26.07.2024 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/gminastezyca>

Znak sprawy: WG.271.1.16.2024.WC

Dotyczy postępowania: Budowa drogi wraz z parkingiem w miejscowości Gołubie

Wyjaśnienia nr 1 treści SWZ

Modyfikacja treści SWZ

Na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Stężyca udziela następujących wyjaśnień treści SWZ oraz doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia:

Pytania:

1. Bardzo proszę o udostępnienie przedmiarów robót.
2. Bardzo proszę o wskazanie w opisie robót drogowych punkt 3.7 informacji ile jest nawierzchni ekokraty.

Odpowiedzi:

1. W niniejszym postępowaniu obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiary robót nie są obowiązkowym elementem opisu przedmiotu zamówienia, zatem nie będą udostępniane.
2. Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć do wykonania następujące ilości nawierzchni z ekokraty:

droga wewnętrzna DW-03 o dł. 31,73 mb i szer. 6,0 m = 192 m²

3 x miejsca postojowe 3,6 m x 5 m = 54 m²

92 x miejsca postojowe 2,5 m x 5 m = 1150 m²

Razem: 1396 m²

Należy uwzględnić odpowiednie warstwy konstrukcyjne, zgodnie z przekrojem D-2B

Uwaga: powyższe ilości nie są uwzględnione w ilościach podanych w pkt. 3.7. opisu robót drogowych („podstawowe ilości”). Należy je doliczyć.

Zamawiający informuje, że w cenie należy ująć prace związane z rozbiórką i utylizacją istniejącego ogrodzenia kolidującego z zaprojektowanym układem drogowym oraz fragmentu muru oporowego przy drodze powiatowej kolidującej z projektowanym zjazdem.

RODO – klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej <https://bip.gminastezyca.pl> w zakładce klauzule informacyjne.



Urząd Gminy Stężycza
ul. Parkowa 1, 83-322 Stężycza

Mur jest wykonany w technologii tradycyjnej jako mur z kamienia polnego grubości ok. 40 cm. Mur zwieńczony jest żelbetową czapą, w której zakotwiono ogrodzenie z siatki stalowej. Wysokość muru zmienna, podyktowana ukształtowaniem terenu – maksymalnie 1,1 od poziomu przylegającego chodnika. Z uwagi na brak danych dot. posadowienia, należy przewidzieć rozbiórkę na długości ok. 10 mb, do głębokości nie zagrażającej nawierzchni chodnika.

Należy oczyścić i uzupełnić ubytki w pozostałym odcinku muru oporowego (około 200 m²) oraz wymienić istniejące ogrodzenie na barieroporęcz.

Łączna długość barieroporęczy do wykonania w ramach zadania: 276 mb.

Minimalne parametry barieroporęczy: bariera chodnikowa U12a z poprzeczką o długości 150 cm i wysokości nad gruntem 110 cm, w gruncie minimum 40 cm - rama i poprzeczka - rura fi 48,3 mm, kolor jasno-szary.

Istniejące ogrodzenie zewnętrzne szkoły wykonane jest z siatki powlekanej, należy przewidzieć jego rozbiórkę w miejscach kolizji z zaprojektowanym układem drogowym i utylizację.

Nowe ogrodzenie: należy uwzględnić wykonanie zaprojektowanego ogrodzenia przy budynku mieszkalnym zgodnie z załączonym opisem i PZT (55 mb).

Minimalne parametry ogrodzenia: oczko 50x200 mm, gr. drutu min 4,5 mm, ocynkowane i lakierowane proszkowo w kolorze grafit, panel wys. min. 1,6 m długość 2,5 m.

Zamawiający zamieszcza dodatkowy opis dot. rozwiązań komunikacyjnych i ogrodzenia.

WÓJT
Iwona Stencel
Iwona Stencel

Sprawę prowadzi: Weronika Ciachowska
tel. 58 882 89 40

RODO – klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej <https://bip.gminastezyca.pl> w zakładce klauzule informacyjne.