



POLSKI
ŁAD



GMINA PAKOŚĆ

Pakość, 25 stycznia 2024 r.

ZP.271.1.13.2023.MG

**Do Wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 na realizację zamówienia pn.: „**Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43 obręb Dziarnowo, gm. Pakość**” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiający Gmina Pakość na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) przekazuje odpowiedź na zapytanie z dnia 24.01.2024 r.

Oferent zwraca uwagę i prosi o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach dokumentacji stanowiącej OPZ:
Pyt. 1:

W SWZ pkt 2 str 5 etapy realizacji robót , pkt 5 str 5 i strona 6 " wykonawca zobowiązany będzie m.in. do", wymienia się remont mostu natomiast w PFU autor PFU stwierdza konieczność poszerzenia jezdni do minimum 3,5 z opaskami i barieroporęczami. W związku z tym faktem szerokość płyty pomostu podlega zmianie i zgodnie z Ustawą Prawo budowlane mówimy o przebudowie. Czy Zamawiający potwierdza, iż obiekt należy przebudować w rozumieniu zapisów prawa budowlanego?

Odp.: Zakres prac przewidziany przez Zamawiającego, klasyfikuje się jako roboty remontowe zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.

Pyt. 2:

PFU strona 7 "Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do", w znacznej części obowiązków zleconych Wykonawcy, dokumenty, które należy pozyskać są według Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz.2454) obowiązkiem autora PFU. W związku z brakiem wymienionych w art. 18 i 19 powyższego rozporządzenia dokumentów, uzgodnień, warunków, decyzji administracyjnych proszę o potwierdzenie , iż dokument załączony do OPZ nie jest Programem funkcjonalno użytkowym, a jedynie koncepcją. W związku z tym proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zadania z 16 na 26 miesięcy (w tym terminie realnie procedura uzyskania pozwolenia na przebudowę i realizację zadania może się odbyć)

Odp.: Szczegółowe rozwiązania projektowe określające zakres konieczny do wykonania robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń, uzgodnień, decyzji itp. leżą po stronie Wykonawcy.

Na tym etapie postępowania Zamawiający nie widzi potrzeby wydłużania terminu realizacji zadania.

Pyt. 3:

PFU punkt "Parametry techniczne mostu" wymienia się:

"- szerokość jezdni 4,5 m, a w przypadku udokumentowanego braku możliwości osiągnięcia tego parametru wymaga się szerokości nie mniejszej niż 3,5 m oraz wykonania obustronnych opasek o szerokości 0,5 m

„Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43 obręb Dziarnowo, gm. Pakość”
w systemie zaprojektuj i wybuduj.
znak sprawy: ZP.271.1.13.2023.MG



**POLSKI
ŁAD**



- szerokość chodnika: obiekt bez chodników,
 - barieroporęcze ochronne – prowadnica bariery min. 0,75 m od krawędzi pasa ruchu,"
- punkt "Zakres techniczny remontu mostu":

"- wytworzenie i montaż wyposażenia obiektu (w tym balustrad),"

Proszę doprecyzować gdzie mają być umieszczone wspomniane powyżej balustrady?

Odp.: Balustrady należy wykonać na krawędziach obiektu mostowego. Bariery na dojazdach do obiektu.

Pyt. 4:

W związku z brakiem geologii, oraz opinii lub pozwolenia wodno-prawnego proszę o informację jak należy zaplanować odprowadzenie wody deszczowej z obiektu?

Odp.: Sposób odwodnienia obiektu pozostaje bez zmian.

Zatwierdzam
Zygmunt Groń
BURMISTRZ PAKOŚCI