

**Część I – dostawa wyposażenia pracowni monterów zabudowy dla ZSM w Radziejowie**

Część I poz. 2 - Zamawiający nie akceptuje proponowanych zmian, wymaga przewód min. 4mm

Część I poz. 10 - Zamawiający akceptuje proponowane zmiany.

Część I poz. 11 - Zamawiający akceptuje proponowane zmiany.

Część I poz. 12 - Zamawiający akceptuje proponowane zmiany.

Część I poz. 17 - Zamawiający akceptuje proponowane zmiany.

Część I poz. 29 - Zamawiający nie akceptuje proponowanych zmian, głębokość szczęk min. 75 mm

Część I poz. 33 - Zamawiający nie akceptuje proponowanych zmian, paca grubości min. 0,7 wym.  
Min. 130 x 330 (wymagana odpowiednia sztywność)

Część I poz. 35 - Zamawiający nie akceptuje proponowanych zmian, paca grubości płytki min. 4 mm (wymagana odpowiednia sztywność)

Część I poz. 36 - Zamawiający nie akceptuje proponowanych zmian, paca grubości płytki min. 7 mm (wymagana odpowiednia sztywność)

Część I poz. 38 - Zamawiający nie akceptuje proponowanych zmian, wiaderko ma posiadać 2 kółka.

Część I poz. 39 - Zamawiający nie akceptuje proponowanych zmian, paca ma posiadać wytrzymały korpus z aluminium

Część I poz. 54 - Zamawiający akceptuje proponowane zmiany.

Część I poz. 56 - Zamawiający akceptuje proponowane zmiany.

Część I poz. 59 - Zamawiający nie akceptuje proponowanych zmian, ważnym w prowadzeniu zajęć z uczniami jest długość kątownika po złożeniu min. 30 cm.

Część I poz. 61 - Zamawiający akceptuje proponowane zmiany.

Część I poz. 62 - Zamawiający akceptuje proponowane zmiany.

Część I poz. 65 - Zamawiający nie akceptuje proponowanych zmian, maksymalna liczba udarów 21 000 na jedną minutę.

Część I poz. 66 - Zamawiający akceptuje proponowane zmiany.

Część I poz. 65 - Zamawiający nie akceptuje proponowanych zmian, maksymalna liczba udarów 21 000 na jedną minutę.

Część I poz. 69 - Zamawiający nie akceptuje proponowanych zmian, wymaga rusztowanie:

Aluminiowe

Szerokość platformy: min 50 cm

Długość platformy : min 1,70 m

Z up. STAROSTY  
*Malgorzata Chłodzińska*  
Malgorzata Chłodzińska  
Sekretarz

Szerokość ramy: min.0,75 m

Średnica rur: min 50mm/grubość ścianki min. 1.6 mm

Wysokość robocza: min. 3 m

Możliwość regulacji podestu co szczebel

Obciążenie na podest min. 250kg

Na kółkach do przesunięcia, z blokadą

Możliwość rozbudowy do wysokości roboczej min. 7 m

Rusztowanie składane musi spełniać wszystkie wymagania, w tym EN 1004 / klasa 3 / TÜV oraz obowiązujące wymogi BHP w UE / USA.

Gwarancja min. 2 lata

Część I poz. 73 - Zamawiający nie akceptuje proponowanych zmian, wymagana długość pilarki stołowej wynosi min. 65 cm

Część I poz. 74 - Zamawiający nie akceptuje proponowanych zmian, wymaga się płytki o grubości min. 9 mm typ płytki gres szklwiony ze względu na użytkowanie – ciąg komunikacyjny w szkole.