

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego Sp. z o.o.  
ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej  
45442100-8 Roboty malarskie  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie podsufitki  
ADRES INWESTYCJI : ul. Janika 28 w Zabrze  
INWESTOR : Międzygminne TBS Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : ul. Towarowa 1 w Tarnowskich Górach  
WYKONAWCA ROBÓT : MTBS Sp. z o.o.  
ADRES WYKONAWCY : 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sabina Mnich

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 1	Podnośnik					
2	2 - 5	Malowanie podsufitki					
3	6 - 8	WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU I ODPA-DÓW					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>STWiORB 3</b>	<b>Podnośnik</b>			
1 d.1	kalk. własna		Praca podnośnika montażowego	rg		
			102	rg	102.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>
<b>2</b>		<b>STWiORB 6.5</b>	<b>Malowanie podsufitki</b>			
2 d.2	ZKNR C-1 0101-01		Zabezpieczenie okien i posadzek folią malarską	m <sup>2</sup>		
	balkon 2,7		(0.8*2.4+1.1*1.6+2.7*1.4)*11	m <sup>2</sup>	82.060	
	balkon 3,9		(0.8*2.4+1.7*1.6+3.9*1.4)*1+(0.8*2.4+1.1*1.6+3.9*1.4)*1	m <sup>2</sup>	19.240	
	lukarna		1.7*1.6*2*(2+16+9+1)	m <sup>2</sup>	152.320	
					<b>RAZEM</b>	<b>253.620</b>
3 d.2	KNR 4-01 1211-04		Opalanie farby z powierzchni drewnianych podsufitek, zeszkrobienie pozostałej farby oraz dokładne przeszlifowanie powierzchni papierem ściernym.	m <sup>2</sup>		
	podsufitka - balkon 2,7		(2.7*0.9+0.9*0.35)*6	m <sup>2</sup>	16.470	
	podsufitka - balkon 2,7 - bez boku		2.7*0.9	m <sup>2</sup>	2.430	
	podsufitka - balkon 2,5		5.3*0.9*2	m <sup>2</sup>	9.540	
	podwójny					
	podsufitka - balkon 3,9		(3.9*0.9+0.9*0.35)*1	m <sup>2</sup>	3.825	
	podsufitka - balkon 3,9 - bez boku		3.9*0.9	m <sup>2</sup>	3.510	
	podsufitka lukarna		4.5*1.2*(2+16+9+1)	m <sup>2</sup>	151.200	
	obudowa okien w lukarnach		(1.6*0.5+1.6*0.6*2)*(2+16+9+1)	m <sup>2</sup>	76.160	
	podsufitka		2.5*0.9	m <sup>2</sup>	2.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>265.385</b>
4 d.2	KNR 4-01 0410-04		Wymiana podsufitki, z desek profilowanych, grubość 25 mm - przyjęto 5%	m <sup>2</sup>		
			265.385*0.05	m <sup>2</sup>	13.27	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.27</b>
5 d.2	KNR 2-02 1509-0101		Analogia - Malowanie podsufitki farbą do drewna	m <sup>2</sup>		
			265.385	m <sup>2</sup>	265.39	
					<b>RAZEM</b>	<b>265.39</b>
<b>3</b>		<b>STWiORB2 .6</b>	<b>WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU I ODPADÓW</b>			
6 d.3	KNR 4-01 0108-11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
			13.27*0.025	m <sup>3</sup>	0.332	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.332</b>
7 d.3	KNR 4-01 0108-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
			Krotność = 7			
			0.332	m <sup>3</sup>	0.332	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.332</b>
8 d.3	kalk. własna		Przyjęcie i utylizacja gruzu budowlanego i odpadów na wysypisku śmieci.	t		
			0.332*1.6	t	0.531	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.531</b>