

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442100-8 Roboty malarskie
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie podsufitki
ADRES INWESTYCJI : ul. Janika 26 w Zabrze
INWESTOR : Międzygminne TBS Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Towarowa 1 w Tarnowskich Górach
WYKONAWCA ROBÓT : MTBS Sp. z o.o.
ADRES WYKONAWCY : 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sabina Mnich

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 1	Podnośnik					
2	2 - 5	Malowanie podsufitki					
3	6 - 8	WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU I ODPA-DÓW					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		STWiORB 3	Podnośnik			
1 d.1	kalk. własna		Praca podnośnika montażowego	rg		
			87	rg	87.000	
					RAZEM	87.000
2		STWiORB 6.5	Malowanie podsufitki			
2 d.2	ZKNR C-1 0101-01		Zabezpieczenie okien i posadzek folią malarską	m ²		
	balkon 3,9		(0.8*2.4+1.7*1.6+3.9*1.4)*1	m ²	10.100	
	lukarna		1.7*1.6*2*(2+10+10+1)	m ²	125.120	
	balkon 2,7		(0.8*2.4+1.1*1.6+2.7*1.4)*(1+1+1)	m ²	22.380	
	balkon 2,5 podwójny		(0.8*2.4+1.1*1.6+2.5*1.4)*8	m ²	57.440	
	balkon 4,3		(0.8*2.4+1.1*1.6+4.3*1.0)	m ²	7.980	
					RAZEM	223.020
3 d.2	KNR 4-01 1211-04		Opalenie farby z powierzchni drewnianych podsufitek, zeszkrobanie pozostałej farby oraz dokładne przeszlifowanie powierzchni papierem ściernym.	m ²		
	podsufitka - balkon 3,9		(3.9*0.9+0.9*0.35)*1	m ²	3.825	
	podsufitka lukarna		4.5*1.2*(2+10+10+1)	m ²	124.200	
	obudowa okien w lukarnach		(1.6*0.5+1.6*0.6*2)*(2+10+10+1)	m ²	62.560	
	podsufitka - balkon 2,7		(2.7*0.9+0.9*0.35)*(1+1+1)	m ²	8.235	
	podsufitka - balkon 2,5		5.3*0.9*4	m ²	19.080	
	podwójny podsufitka		2.5*0.9	m ²	2.250	
	podsufitka		(4.3*0.8+0.8*0.35)	m ²	3.720	
					RAZEM	223.870
4 d.2	KNR 4-01 0410-04		Wymiana podsufitki, z desek profilowanych, grubość 25 mm - przyjęto 5%	m ²		
			223.87*0.05	m ²	11.19	
					RAZEM	11.19
5 d.2	KNR 2-02 1509-0101		Analogia - Malowanie podsufitki farbą do drewna	m ²		
			223.87	m ²	223.87	
					RAZEM	223.87
3		STWiORB 2.6	WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU I ODPADÓW			
6 d.3	KNR 4-01 0108-11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
			11.19*0.025	m ³	0.280	
					RAZEM	0.280
7 d.3	KNR 4-01 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
			Krotność = 7			
			0.28	m ³	0.280	
					RAZEM	0.280
8 d.3	kalk. własna		Przyjęcie i utylizacja gruzu budowlanego i odpadów na wysypisku śmieci.	t		
			0.28*1.6	t	0.448	
					RAZEM	0.448