



Urząd Gminy Trzebowniko

36-001 Trzebowniko 976

tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719

<http://www.trzebowniko.pl>

poczta@trzebowniko.pl

BR.271.1.3.2022

Trzebowniko, 03.03.2022

Wyjaśnienia do treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) pn.: **Rozbudowa drogi gminnej 108811 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad potokiem Szuwarka w miejscowości Jasionka, gmina Trzebowniko**

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawcy Pytania

Pytanie 1

Prosimy o zamieszczenie stałej organizacji ruchu do dokumentacji przetargowej

Ad.1.

Stała organizacja ruchu została dodana i stanowi załącznik do dzisiejszej korespondencji

Pytanie 2

Zgodnie z opisem technicznym przedmiotowa droga gminna zaprojektowana została dla kategorii ruchu KR1. STWiORB dotyczący wykonania warstwy ścieralnej określa wymagania zastosowania mieszanki mineralno-asfaltowej dla KR3. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie jaką mieszankę należy przyjąć do wyceny.

Ad.2.

Należy wykonać i wycenić drogę dla kategorii ruchu KR1.

Pytanie 3

Dot. pozycji przedmiarowych nr 38-41 etapu 2 „Ogrodzenia dróg”. Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót do wykonania. Ogrodzenia, furtki, bramy należy przestawić z wykorzystaniem starych elementów czy wykonać je z nowych materiałów? Prosimy o szczegółowe ilości oraz parametry techniczne materiałów budowlanych z których mają zostać wykonane. Prosimy również o zamieszczenie STWiORB do dokumentacji przetargowej.

Pytanie 4

Według przedmiaru robót dla etapu 2 poz 46 „przesadzenie/sadzenie drzew”. W dokumentacji nie ma żadnych informacji dot. przesadzeń/nasadzeń drzew. Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót do wykonania, podania szczegółowych informacji parametrów technicznych drzew, zamieszczenie projektu branży zieleń oraz o zamieszczenie STWiORB do dokumentacji przetargowej.

Ad.3. i Ad. 4

Elementy ogrodzeń, furtek i bram kolidujące z „nowym pasem drogowym” należy rozebrać. Gruz z elementów ogrodzeń, Wykonawca robót wywiezie i zutylizuje na własny koszt. Zgodnie z zapisem w SWZ Rozdział III pkt. „5 Wszelkie materiały rozbiórkowe nie nadające się do powtórnego użycia, Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek wywieźć i zutylizować własnym staraniem i na własny



Urząd Gminy Trzebowniko

36-001 Trzebowniko 976

tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719

<http://www.trzebowniko.pl>

poczta@trzebowniko.pl

koszt.

- a) Własnością Zamawiającego są materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego użycia, nie przewidziane wg projektu do wbudowania/ponownego zastosowania Ww. materiały, mają być przewiezione w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
- b) Z czynności kwalifikacji materiałów z rozbiórki na nadające się i nie nadające się do powtórnego użycia, w tym złom metalowy Wykonawca robót budowlanych spisze pisemny protokół, przy udziale Zamawiającego."

Przedmiotowe zamierzenie drogowe realizowane będzie na podstawie decyzji ZRID, zaś zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi, odszkodowania obejmują odszkodowanie za wszystkie części składowe nieruchomości w tym obiekty budowlane np. ogrodzenia, drzewa, krzewy itp.

Wobec powyższego wykonawca nie będzie obowiązany do przestawienia czy budowy nowych ogrodzeń czy wykonywania nowych nasadzeń.

Wykonawca w wycenie powinien ująć, przebudowę ogrodzeń, w tym furtek, bram z wykorzystaniem starych elementów, podlegających na dopasowaniu pod względem wysokościowym do niwelety nowej drogi. Dot. ogrodzeń istniejących w granicach nowego pasa drogowego nie objętych decyzją ZRID.

W związku z powyższy Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji w terenie.

Pytanie 5

Dot. pozycji przedmiarowej nr 21 etapu 1 „Wykonanie komór połączeniowych klasy D400”. Według przedmiaru należy wykonać 19 szt. natomiast według dokumentacji projektowej 23 szt. Prosimy o skorygowanie ilości w przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym.

Ad.5.

Należy wykonać i wycenić 23 szt.

Pytanie 6

Dot. pozycji przedmiarowej – branża sanitarna sieć wod. kan. nr 12 etapu 2 „Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 225 mm”. Według przedmiaru należy wykonać sieć o średnicy 225 mm natomiast według dokumentacji projektowej jest średnica 160mm. Prosimy o doprecyzowanie.

Ad.6.

Należy wykonać i wycenić sieć o średnicy 225 mm

Pytanie 7

Dot. pozycji przedmiarowych nr 38 dla etapu 1 oraz nr 33 dla etapu 2 „ustawienie pionowych znaków drogowych oświetlanych”. Dla każdego etapu zaprojektowano po 2 przejścia dla pieszych oraz zgodnie z przedmiarem należy wykonać po 2 szt. znaków oświetlanych dla każdego odcinka (razem 4 szt.). Prosimy o podanie lokalizacji projektowanych znaków aktywnych oraz określenie szczegółowych danych technicznych min. wielkość znaku, moc lampy doświetlającej, średnicę pulsatora, rodzaj zasilania, rodzaj mocowania (na wysięgniku czy na słupku pionowym).



Urząd Gminy Trzebowniko

36-001 Trzebowniko 976

tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719

<http://www.trzebowniko.pl>

poczta@trzebowniko.pl

Ad.7.

Lokalizacja projektowanych znaków aktywnych znajduje się w projekcie organizacji ruchu. Zasilanie powinno być realizowane poprzez panele solarne.

Dane techniczne znaków wg „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”.

Średnica pulsatora 300mm

Zamawiający dopuszcza mocowanie na słupku pionowym.

Przykładowa realizacja

