


RZUT DACHU

1 : 100



UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywać razem z rys. architektury

D1 Dach:

- warstwa papy wierzchniego krycia
- warstwa papy podkładowej
- wylewka cementowa gr. 4cm
- płyty izolacyjne z pianki PIR gr 20cm
- folia budowlana
- istniejący strop DZ-3 ułożony ze spadkiem

RS - Rura spustowa śred. 120mm

RD - Rynna szerokości 150mm

← 0.5% - Spadek rynien

↙ 6,5% (3,72st) - Spadek dachu

**ALPROJEKT** BIURO PROJEKTOWE  
ul. Chabrowa 49, Sokołowo, 87-400 Golub-Dobrzyń  
NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668  
tel. +48 600 273 421, e-mail: biuro@alprojekt.net.pl  
alternatywny e-mail: czarnecki\_pawel@interia.eu

OBIEKT:	ZMIANA SP. UŻYTKOWANIA CZĘŚCI ISTN. SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAŻ Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ NA INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI			
LOKALIZACJA:	dz. nr 137/5, 137/11 i 137/14 obręb 0017 Sokołowo, gm. Golub-Dobrzyń			
INWESTOR:	GMINA GOLUB-DOBRZYŃ PLAC 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń			
NAZWA RYSUNKU:		DATA: GRUDZIEŃ 2020r	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU:  <b>A3.0</b>
Rzut dachu		BRANŻA: BUDOWLANA		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA:		NR UPRAWNIENI:		PODPIS:
ARCHITEKTURA: mgr inż. Anna Szulc		Nr upr. UAN-IV/8346/126/TO/88 specjalność: architektoniczna		
KONSTRUKCJA: inż. Paweł Czarnecki		Nr upr. KUP/0054/PWBKb/16 specjalność: konstr.-bud.		